

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN:

Obra de adecuación para la unidad del Servicio de Asistencia Médica Urgente del Principado de Asturias (SAMU) en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PA175/16

INDICE

1	OBJETO.....	3
2	PRESCRIPCIONES GENERALES	3
3	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.	4

1 OBJETO

El objeto del presente Pliego es la definición de las prescripciones técnicas para la ejecución de la obra de adecuación para la unidad del Servicio de Asistencia Médica Urgente del Principado de Asturias (SAMU) en el Hospital Universitario Central de Asturias (en adelante HUCA).

2 PRESCRIPCIONES GENERALES

Las ofertas han de ajustarse a las especificaciones técnicas y normativas requeridas en este Pliego.

Las calidades definidas en el presente Pliego, se entienden como mínimas, por lo que los licitadores pueden presentar ofertas en materiales de mejor calidad, aportando, siempre, los certificados de calidad y especificaciones técnicas correspondientes.

Las obras consisten en adecuar un espacio actualmente sin uso específico ,para acoger la Unidad del SAMU.

Para ello, previa desinstalación del sistema de iluminación, deberá cerrarse el local construyendo una fachada en panel de hormigón prefabricado.

Posteriormente se ejecutará la albañilería y las divisiones interiores en sistemas de tabiquería semi-prefabricada de placas de cartón-yeso.

Una vez finalizadas las instalaciones se cerrarán los falsos techos, ejecutados de tipo continuo PLADUR-TEC y en el pasillo central de la unidad se prevé un sistema de falso techo registrable.

Paralelamente a estos trabajos se ejecutará la marquesina exterior de estructura de acero y de vidrio 10+10.

En la fase última se realizarán los acabados interiores.

Se define un pavimento de losetas de PVC heterogéneo acabado de un estratificado de 1,20 mm. de espesor, modelo Scala 100 EASY Feature de DLW-Armstrong.

En aseos y otros locales húmedos, se mantiene el criterio preexistente en el nuevo HUCA, pavimento con baldosas de gres masa porcelánico.

Los aplacados interiores para aseos y locales húmedos, se ejecutarán con baldosa de gres esmaltado.

En cuanto a la carpintería interior, se definen unidades de puertas interiores de paso en idéntica ejecución a las preexistentes en el nuevo HUCA.

Finalmente se aplicará un revestimiento de fibra de vidrio ignífuga tipo Veloglás, acabada en pintura plástica satinada

3 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

Los trabajos a ejecutar para la realización de la obra objeto de esta contratación, así como las características de los materiales a emplear, vienen especificados en el Proyecto de Adecuación para unidad de SAMU en el HUCA.

Oviedo, a 29 de Julio de 2016
La Presidenta del Consejo de Administración.
Dña. María Dolores Carcedo García