

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN:

*Obra para la ejecución de un Almacén de Sueros en el
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).*

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PA185/17

INDICE

1	OBJETO.....	3
2	PRESCRIPCIONES GENERALES.	3
3	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.	3

1 OBJETO.

El objeto del presente Pliego es la definición de las prescripciones técnicas para la ejecución de las Obras para la ejecución de un Almacén de Sueros en el Hospital Universitario Central de Asturias (en adelante HUCA).

2 PRESCRIPCIONES GENERALES.

Las ofertas han de ajustarse a las especificaciones técnicas y normativas requeridas en este Pliego.

Las calidades definidas en el presente Pliego y en el Proyecto para la ejecución de un Almacén de Sueros en el HUCA, se entienden como mínimas, por lo que los licitadores pueden presentar ofertas en materiales de mejor calidad, aportando, siempre, los certificados de calidad y especificaciones técnicas correspondientes.

Para poder ejecutar esta obra es necesaria la coordinación y gestión del modo de mantener operativo el actual Almacén, permitiendo desempeñar los tajos hasta la finalización de la obra. La empresa adjudicataria ha de realizar el desmontaje de la valla existente en la actualidad, y mover los acopios de material de construcción actualmente dispuesto en el entorno de la zona de actuación.

El futuro almacén proyectado, dispone de una superficie total útil de 361,79 m², con una altura de 3,70 m y se situará anexo a la Sala de UTAS número 4 existente en el nivel N-2. La actuación objeto de este contrato, incluyendo vestíbulos de independencia, tiene una superficie construida de 473,99m². A dicho almacén se accederá desde tres puntos diferentes a través de vestíbulos de independencia, dado el tratamiento que dicho almacén tiene de local de riesgo especial alto y conforme a la clasificación establecida en el Documento Básico DB-SI del Código Técnico de la Edificación.

Los cerramientos verticales que definirán los locales estarán compuestos por fabrica de bloque de hormigón de 20 cm de espesor.

3 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

Los trabajos a ejecutar para la realización de la obra objeto de esta contratación, así como las características de los materiales a emplear, vienen especificados en el Proyecto para la ejecución de un Almacén de Sueros en el HUCA.

Oviedo, a 4 de abril de 2017

La Presidenta del Consejo de Administración.

Dña. María Dolores Carcedo García