

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN:

Obra de adecuación para Unidad de Aislamiento en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central (HUCA).

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PA178/16

INDICE

1	OBJETO.....	3
2	PRESCRIPCIONES GENERALES	3
3	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.	4

1 OBJETO

El objeto del presente Pliego es la definición de las prescripciones técnicas para la ejecución de la Obra de adecuación para una Unidad de Aislamiento en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (en adelante HUCA).

2 PRESCRIPCIONES GENERALES

Las ofertas han de ajustarse a las especificaciones técnicas y normativas requeridas en este Pliego.

Las calidades definidas en el presente Pliego, se entienden como mínimas, por lo que los licitadores pueden presentar ofertas en materiales de mejor calidad, aportando, siempre, los certificados de calidad y especificaciones técnicas correspondientes.

Las fases de obra serán las siguientes:

- Cierre del ámbito de la obra
- Demoliciones y desmontaje de instalaciones
- Patinillo de instalaciones y refuerzo estructural y subestructura para cabeceros
- Instalaciones (climatización, saneamiento, fontanería, gases medicinales, electricidad, voz y datos, video y audio, etc).
- Divisiones interiores con tabiquería de cartón yeso
- Instalación de cabeceros
- Cierre de falsos techos
- Preparación de la base recibir el PCV
- Acabados interiores: pavimentos y paramentos verticales de PVC y aplacados cerámicos
- Carpintería interior y portería
- Instalaciones de sistemas de esclusas
- Pintura y señalización de incendios

Las obras consisten en adecuar un espacio actualmente sin uso específico, para acoger la Unidad del Aislamiento.

Para ello se realizarán las labores descritas en el Proyecto, respetando las fases de obra anteriormente relacionadas.

Se conservarán las marcas, modelos, calidades, sistemas constructivos y de instalaciones del HUCA. El cableado de datos será marca AMP como el del resto del edificio, categoría 7 y tomas 6A certificadas.

La obra ha de ejecutarse con especial cuidado y limpieza al tratarse de una actuación en un Hospital en uso. Además, habrá que compaginar las labores con el Área de Urgencias, para que no haya problemas ni deficiencias asistenciales. Será necesario atender las indicaciones del HUCA en cuanto a las afecciones a lo asistencial que pueda causar la obra. Por tanto, se plantearán cierres provisionales de pladur y demás medidas

habituales en ejecuciones en ámbitos sanitarios. Estas medidas serán determinadas por el Servicio de Medicina Preventiva, Farmacia, Urgencias, Prevención de Riesgos y Mantenimiento HUCA.

3 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

Los trabajos a ejecutar para la realización de la obra objeto de esta contratación, así como las características de los materiales a emplear, vienen especificados en el Proyecto de Adecuación para una Unidad de Aislamiento en el Servicio de Urgencias del HUCA.

Oviedo, a 24 de Noviembre de 2016
La Presidenta del Consejo de Administración.
Dña. María Dolores Carcedo García