

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DIVERSO CON DESTINO AL CPRPM NARANCO ADSCRITO AL ORGANISMO AUTÓNOMO ERA (EXPT 2018/107).

El presente pliego de prescripciones técnicas describe las características técnicas y calidades que han de reunir los bienes a suministrar, así como otras condiciones de obligado cumplimiento en la ejecución del contrato de "Suministro de mobiliario y equipamiento diverso con destino al Centro Polivalente de Recursos para Mayores (CPRPM) Naranco adscrito al Organismo Autónomo ERA".

1.- Objeto del contrato.

El objeto del contrato comprenderá, tal como se recoge en el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares, el transporte, entrega, montaje, instalación y puesta en marcha de todo el equipamiento necesario para la apertura del nuevo centro, habiéndose dividido el mismo en tres lotes:

Lote 1 - Equipamiento general:

Comprendiendo el equipamiento de mobiliario, así como el suministro e instalación de armarios y mobiliario a medida, de pequeño electrodoméstico, equipamiento diverso como equipos de fisioterapia, enfermería, carros de limpieza y servicio, cortinas, estores, rotulación, señalética, etc.

Lote 2 - Ayudas técnicas:

Correspondiendo este lote al suministro de grúas, bañeras geriátricas, sillas de baño, colchones antiescaras, etc. e incluyendo el montaje de aquellas que lo precisen.

Lote 3 - Equipamiento de hostelería:

Comprendiendo el suministro e instalación del equipamiento correspondiente a los locales de cafetería, lavandería y cocina, así como las modificaciones y/o ampliaciones de las instalaciones del edificio que puedan ser necesarias para la puesta en marcha del mismo como pueda ser la instalación de gas necesaria para la alimentación de los equipos de cocina.

A este respecto y como criterio general se entenderá que el equipamiento objeto del contrato deberá poder ponerse en uso en el momento de su recepción, por lo que se considerará incluido como parte del mismo cualquier trabajo necesario para la instalación de los equipos y por tanto la ampliación, modificación o reforma de las instalaciones de electricidad, incendios, fontanería, saneamiento, ventilación, gas, etc. necesarias para la

instalación y puesta en marcha de los equipos.

2.- Lugar de entrega de los bienes a suministrar

La empresa contratista deberá entregar e instalar los bienes cuyo suministro forma el objeto del presente contrato, en los locales del CPRPM Naranco, en las condiciones que se establecen tanto en el presente Pliego como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen esta contratación.

	CENTRO	LOCALIDAD	CODIGO POSTAL	DIRECCION
1	CPRPM Naranco	Oviedo	33012	Avenida Los Monumentos, 61

Los planos del citado centro, con indicación de las diferentes dependencias en que deberán quedar distribuidos y, en su caso, instalados los bienes a suministrar, se incorporan como Anexo II del presente Pliego.

Las empresas podrán recibir y almacenar materiales en el propio centro durante la ejecución del contrato, debiendo no obstante recordar que serán los responsables únicos de dichos materiales hasta su recepción definitiva.

Así mismo, las empresas adjudicatarias serán las responsables de recogida y gestión de los residuos generados por los trabajos realizados, pudiendo exigirse además la realización de una limpieza de obra si se estima oportuno.

3.- Características técnicas y calidades.

La relación completa de los bienes a suministrar en cada lote, con el detalle de las dimensiones, características técnicas y calidades que los mismos deben reunir, se incorpora como Anexo I al presente Pliego. Las fotografías que incluye el citado Anexo corresponden a modelos de mobiliario y equipamiento instalado en centros adscritos a este Organismo y han de servir de referencia en cuanto a las características del equipamiento a suministrar, líneas de mobiliario, etc., sin perjuicio de que será en todo caso exigible el cumplimiento de los mínimos que para cada uno de ellos se describen en dicho Anexo.

La relación de los bienes que conforman el suministro a contratar se presenta agrupada por lotes y áreas funcionales dentro del centro, de tal manera que los licitadores puedan tener en consideración, a la hora de elaborar su oferta, en especial en lo referente al lote 1 de mobiliario, la introducción de elementos diferenciadores en relación con los diferentes espacios funcionales, contemplando en cada caso acabados, colores o aspectos decorativos diferentes, aunque manteniendo la mayor uniformidad posible en cuanto a modelos y fabricantes y sin alterar la descripción y características de los bienes contenida en el Anexo I.

A este respecto y habida cuenta de que en los centros adscritos a este Organismo

los colores y acabados del mobiliario han de tener un cierto carácter orientador para los usuarios, los colores de las tapicerías deberán ser diferentes dependiendo de las áreas en que estén ubicados los muebles y en las distintas plantas, pudiendo tener el mismo tratamiento dentro del conjunto del edificio únicamente los muebles de los comedores y las habitaciones. En cuanto a acabados, en las salas de estar y polivalentes, salas comunes y habitaciones, el acabado de los muebles será preferentemente en madera natural o "efecto madera", pudiendo contemplarse otros acabados únicamente en enfermería, peluquería, cafetería, recepción y despachos, teniendo en cuenta que todos los acabados y colores del mobiliario y las tapicerías deberán proponerse teniendo en cuenta los colores y acabados propios del edificio, eligiendo para ello los laminados, barnices, tintes y telas adecuados para cada área del mismo.

De esta manera, una vez adjudicado el contrato y como primer paso en su ejecución, el adjudicatario o adjudicatarios de cada lote deberá presentar al Organismo, para su aprobación, un listado definitivo con los modelos, fabricantes, características, etc de los elementos a suministrar, que en el caso del lote 1 irá además acompañado de una propuesta definitiva con los acabados, colores, tejidos, etc., propuestos para cada elemento. Dichas propuestas habrán de cumplir todas las prescripciones contenidas en este pliego sin alterarlas, correspondiendo a la Administración contratante su aprobación definitiva.

Dentro del lote 1, el Organismo se reserva en todo caso, y hasta la aprobación de la propuesta definitiva, el derecho de elegir dentro de la gama completa de acabados y colores en que, con similar calidad, se fabriquen los bienes que conforman el suministro contratado, sin que sea admisible la limitación de elección a una carta reducida de los mismos, y la posibilidad de solicitar muestras o equipos de prueba si lo considerasen necesario.


Adicionalmente se tendrá en cuenta además que:

- En el caso del lote 1, los acabados y colores propuestos por el adjudicatario habrán de tener en cuenta la necesidad de coordinación con elementos ya existentes en el edificio, como por ejemplo los frentes de armario de las habitaciones, y el tratamiento diferenciado del área de recepción, sala de visitas, entrada a comedor principal y el propio comedor principal, en los que los modelos del mobiliario y los acabados del mismo se diferenciaron de los del resto del edificio ofreciendo un aspecto menos institucional y más representativo, sin olvidar que han de ser adecuados a su utilización en el ámbito geriátrico.
- Que con carácter general, en lo referente a los lotes 1 y 3, todo el equipamiento a medida o que requiera instalación, ha de quedar completamente rematado. A este respecto, la comprobación final in situ de las medidas corresponderá al adjudicatario, que asumirá cualquier modificación o remate que pueda derivarse de la falta de comprobación de las mismas.
- Que todo el equipamiento de los lotes 1 y 3 se recibirá completamente instalado y funcionando, incluyéndose por tanto como objeto del contrato todas las conexiones a realizar, así como las modificaciones y ampliaciones necesarias sobre las instalaciones existentes (Carpintería metálica, gas, electricidad, incendios,

fontanería, saneamiento y ventilación), incluso el cableado y la realización o instalación de nuevas tomas, válvulas, conexiones, rejillas, tubos de ventilación (hasta cubierta si fuera necesario), electroválvulas, elementos de seguridad, rozas, arquetas, tomas, llaves de corte, canalizaciones, remates y cualquier otro que sea necesario realizar en las instalaciones existentes y las ayudas de albañilería que puedan ser necesarias.

- Que las empresas tendrán en cuenta que todos los trabajos adicionales que sea necesario llevar a cabo en relación con el párrafo anterior, habrán de rematarse con el criterio de mantener los acabados originales, en especial cuando sea necesario actuar sobre techos, paredes, suelos, elementos de fachada, etc.
- Que en cuanto al equipamiento de cocina, lavandería y cafetería, correspondiente al lote 3, se tendrá en cuenta que además de quedar completamente instalado y en funcionamiento, habrá de contemplarse la legalización definitiva de aquellas instalaciones que sea necesario o preceptivo en la Dirección General de Industria u otros organismos competentes, por lo que se considerará igualmente incluida la redacción de la documentación técnica necesaria, su tramitación y el pago de las tasas a que estas diesen lugar, debiendo el adjudicatario aportar antes del final de los trabajos, los certificados correspondientes que permitan la puesta en marcha de los equipos y la contratación inmediata de los suministros necesarios.
- Que todos los bienes a suministrar habrán de cumplir con la normativa vigente que les resulte de aplicación y de esta manera cumplir con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de Dispositivos Médicos (MDD93_42_EEG) y contar con el marcado CE cuando sea preceptivo. Así mismo deberán cumplir la normativa relativa a la seguridad de los productos y, en su caso, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de trabajo.

En Oviedo, a 25 de junio de 2018



Fdo. José Ignacio Iglesias Piñeirúa
INGENIERO TECNICO ORGANISMO AUTONOMO ERA



ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES
PARA ANCIANOS
DE ASTURIAS

Arzobispo Guisasaola, 14 – 33009 Oviedo
Telf.: 985 106 956 – Fax: 985 106 955
E-mail: ERA@asturias.org
Q-8350062-I


ANEXO I

RELACIÓN DETALLADA DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR

NOTA:

- Las características de los elementos que aparecen a continuación, deben entenderse como mínimas, siendo las imágenes orientativas respecto al tipo de equipamiento solicitado.




	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	UNIDS.
LOTE 1: EQUIPAMIENTO GENERAL			
1.- Habitaciones			
1.1	Cama articulada cuatro planos con carro elevador especial (con barandillas, cabecero y piecero)	Cama eléctrica articulada en cuatro planos, con sistema de elevación por doble compás (rango 25 – 81cm), con alojamientos para portasueros e incorporador, lecho con piezas de ABS ignífugo desmontable y de fácil limpieza, bastidor reforzado y pintura epoxi-poliéster. Incluidos cabecero y piecero con contorno en madera maciza y plafón en tablero estratificado bilaminado de 19 mm. con acabado superficial resistente y fácil de limpiar y barandillas plegables giratorias y telescópicas (40/60) de aluminio y madera que cubran toda la longitud del somier, sin hueco ni poste central, y que permitan diferentes configuraciones de altura en función del grado de protección necesario. Medidas con cabecero y piecero 206 x 100 cm. y peso máximo admisible del usuario de hasta 180kg, motores con protección IPX4, ruedas carenadas dobles de 100 mm. con freno simultáneo de las cuatro con dispositivo de accionamiento centralizado, mando con llave de bloqueo de funciones avanzadas o de bloqueo total para evitar usos indebidos y posibilidad de desplazamiento en cualquier altura. Funcionalidades con parada intermedia automática para posición de transferencia, doble auto regresión en los tramos de tórax y muslos para prevención de las úlceras de presión, movimiento trend/antitrend (14°/17°), CPR y silla cardíaca. Nota: la estructura permitirá el acceso de grúas, sin ningún tipo de biela o anclaje que interfiera el paso, y la banda de rodadura de las ruedas se adecuará en caso necesario al tipo de pavimento existente.	 100
1.2	Cama articulada cuatro planos (con barandillas, cabecero y piecero)	Cama eléctrica articulada de cuatro planos, con patas regulables en altura (cuatro posiciones), cuatro ruedas de 100 mm. con freno, lamas dobles de madera revestidas de PVC, con alojamientos para portasueros e incorporador, bastidor reforzado y pintura epoxi-poliéster. Debe incluir piezas de tope para sujeción del colchón en los movimientos articulados. Barandillas abatibles de 4 barras con banderola, fabricadas en tubo de acero de diámetro 25 x 1,5 mm. pintadas en epoxi-poliéster, con columnas y asas de acero revestido de material termoplástico, dispositivo de seguridad automático para su bloqueo en la posición superior, fácil anclaje mediante sistema de sujeción universal y plegado a la altura del marco del somier en la posición mas baja. Longitud total con asa de 153 cm. y altura sobre la cama de 48 cm. Cabecero, con contorno en madera maciza, plafón en tablero estratificado bilaminado, con acabado superficial resistente y fácil de limpiar. Incluidos herrajes, tornillería, etc. para su fijación. Dimensiones totales aprox. de la cama con piecero y cabecero 101 x 204 cm., peso máximo admisible del usuario de hasta 140 kg y carga máxima seguridad de 180 Kg. Nota: Mismo fabricante y acabados que el ítem anterior 1.1.	 87
1.3	Ayuda incorporación.	Accesorio de ayuda a la incorporación fabricado en tubo de acero recubierto en pintura epoxi-poliéster, triángulo en ABS, correa de nylon ajustable regulable en altura y tope para evitar la salida de la misma. Compatible con las camas de los dos ítems anteriores.	 15
1.4	Almohada.	Almohada sanitaria de fibra hueca de poliéster, ignífuga, ancho 90cm y funda de color blanco poliéster/algodón 50/50.	EN IMAGEN 167
1.5	Colchón sanitario.	Colchón sanitario visco elástico (núcleo de poliuretano de alta resistencia de 10 cm.+ 5 cm. de material visco elástico), funda lavable, transpirable, impermeable, antibacteriana e ignífuga (190x90x15).	 167



1.6	Mesilla de noche reversible con atril.	Mesita de noche con ruedas y bandeja regulable en altura y abatible. Dispondrá de un cajón superior con doble accesibilidad, un hueco central y una puerta inferior, también, con doble accesibilidad e incorporará un atril regulable en altura mediante un pistón progresivo neumático a gas. Dimensiones aprox. H 80/100 x A 55 x F 40 cm. Estructura del atril fabricada en chapa de acero esmaltado en acabado epoxi y estructura de mesilla y de atril en material laminado calidad SOFT de alta resistencia, con cantos de PVC y tiradores metálicos en acabado cromo mate.		152
1.7	Mesilla de noche con ruedas.	Mesilla de noche con cajón, hueco y puerta, fabricada en material laminado calidad SOFT de alta resistencia, con cantos de PVC y tiradores metálicos en acabado cromo mate. Idéntica a la del anterior ítem, sin incorporar atril.		15
1.8	Estante habitación.	Balda con costados y tablero bilaminado de 19 mm., de dimensiones aproximadas 100x20x38 cm. Aristas y cantos suavizados.		167
1.9	Forrado y distribución interior armarios empotrados.	Forrado y distribución interior de armarios empotrados adaptados a las diferentes medidas de los huecos y frentes existentes, de manera que cada usuario disponga de un armario individual (según planos). Forrado interior realizado con tablero aglomerado de partículas de alta densidad, melaminado por ambas caras, de 16 y 10 mm. de espesor, fijado a los paramentos del interior del armario mediante adhesivo de montaje o tornillos. Distribución interior adaptada al hueco existente, realizada con tablero de partículas de alta densidad de 19 mm. centreado en material resistente, con una balda fija en la parte superior, dos baldas regulables en altura, tres cajones, percha y espacio para colgar prendas largas y hueco zapatero en la parte inferior. Color y acabado de los materiales coordinado con el frente existente y resto de mobiliario de la habitación.		167
1.10	Mesa escritorio, suspendida pared. Ancho de 1 m.	Escritorio de dimensiones aprox. 100 x 42 cm., suspendido de la pared, fabricado en tablero bilaminado de 19 mm. con aristas y cantos suavizados. El acabado se coordinará con el resto de elementos de la habitación, incluido el frente de armario ya existente, pudiendo emplearse diseños con colores de contraste tal como se observan en la fotografía adjunta. De cara a su instalación se tendrá en cuenta adicionalmente la posibilidad de tener que desmontar mecanismos eléctricos y volver a reinstalarlos, realizando para ello los caleados necesarios.		114
1.11	Mesa escritorio, suspendida pared. Ancho de 0,70 m.	Idéntico al anterior ítem con medidas de 70 x 42 cm.	SIN IMAGEN	6



1.12	Sillón de una plaza con respaldo alto fijo.	Sillón geriátrico de una plaza de respaldo alto fijo, con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótico. Provisto de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido.		47
1.13	Silla con brazos.	Silla con brazos apilable y ergonómica, de uso tanto exterior como interior, fabricada en fibra de vidrio y polipropileno resistente a los rayos UVA, con acabado texturizado mate y dimensiones: 58 (ancho) x 53 (largo) x 81 (alto) x 47,50 (altura asiento). Modelo Fiona o similar apta para uso geriátrico.		120

2.- Área administrativa (Despacho de dirección, técnico, archivo, sala de reuniones y almacén)				
2.1	Mesa de despacho 180x80 cm con faldón y ala (despacho dirección y técnico)	Mesa de 180x80 cm. con faldón, con pies y estructura metálica pintada en epoxi, encimera en tablero de partículas de 25 mm. de espesor, acabado estratificado, con cantos revestidos en ABS de 2 mm. o moldurados, roscas metálicas para acoples en la mesa y niveladores con 1,5 cm. de regulación. Ala auxiliar color blanco de 80x60 cm. con un pie, con estructura metálica pintada en epoxi y encimera en tablero de partículas de 25 mm. de espesor, acabado estratificado, con cantos revestidos en ABS de 2 mm. o moldurados, roscas metálicas para acoples y niveladores con 1,5 cm. de regulación. Incluidos accesorios de montaje y conexión con la mesa.		2
2.2	Buc de cajones con ruedas	Cajonera con 3 cajones y ruedas, acabado en tablero con acabado estratificado o laminado de 19 mm., canteado en material resistente y con medidas aproximadas de 43x56x55 cm. Incluirá cerradura amaestrada y llave acodada y tirador superior. Misma serie y fabricante que las mesas de despacho.		2
2.3	Silla de despacho.	Silla de trabajo con respaldo alto con brazos, con mecanismo sincro, respaldo de diseño ergonómico adaptable a la espalda y regulable en altura, elevación a gas, base de 5 pies, con ruedas de doble rodadura, con estructura metálica recubierta de goma espuma de alta densidad, brazos de poliuretano integral, regulables en altura y anchura y tapicería resistente con tratamiento antimanchas.		2
2.4	Mesa de reunión rectangular de 1,20x2,20 m. (sala de reuniones)	Mesa de forma rectangular de dimensiones aprox. 120x220x75 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteada perimetralmente, acabado laminado, con patas y bastidor metálicos cromados o pintados en epoxi con acabado metalizado, provista de "tacos" antideslizantes, cantos redondeados y esquinas romas. Misma serie y fabricante que las mesas de despacho.		1
2.5	Silla confidente con brazos (2+2+6 sala de reuniones)	Silla de confidente con estructura metálica y brazos. Tapizada en tejido resistente a juego con el resto de sillas de despacho y con tratamiento antimanchas.		10
2.6	Conjunto armarios despacho (armario mixto + armario con puertas)	Armario mixto medidas aprox. 90x45x160 cm., dotado de 2 puertas inferiores y diáfano en la parte superior, con una balda regulable en altura tanto en el departamento inferior como en el superior, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos. Armario de medidas aprox. 90x45x160, dotado de 2 puertas, distribuido en cuatro huecos interiores, siendo al menos dos de las baldas regulables en altura. Fabricado en tablero de partículas 19mm. de alta densidad +/- 750 kg/m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos. Al menos una balda contará con guías para colgar carpetas de archivo.		2
2.7	Papeleras (despachos y enfermería)	Papelera dimensiones aproximadas 230x360 mm. Acabado en pintura metalizada y base antideslizante.		2


2.8	Percheros (dirección y técnico)	Perchero de pie con 8 colgadores. Fabricado en tubo de acero de 30 mm. de diámetro y de espesor 1,5 mm., con pintura bicapa de acabado metalizado, base contrapesada y brazos acabados en bola.		2
2.9	Armario mixto 90x45x160 (Sala de reuniones)	Armario mixto, medidas aprox. 90x45x160 cm., dotado de 2 puertas inferiores y diáfano en la parte superior, con una balda regulable en altura tanto en el departamento inferior como en el superior, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		1
2.10	Armario metálico 1980x100x450. puerta persiana.	Armario metálico monobloque con puertas de persiana, de medidas 1980x100x450 mm., con cerradura con llave acodada, niveladores ocultos y cuatro baldas con guías y topes para colgar carpetas de archivo. Color gris metalizado.		3
2.11	Mesa de estructura metálica rectangular 120x100x75 cm.	Mesa de forma rectangular de dimensiones aprox. 120x220x75 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteada perimetralmente, acabado biaminado, con patas y bastidor metálicos cromados o pintados en epoxi con acabado metalizado, provista de "tacos" antideslizantes, cantos redondeados y esquinas romas. Misma serie y fabricante que las mesas de despacho.		1

3.- Salas de personal (plantas 1ª y 2ª)				
3.1	Mesa de reunión o mesa camilla diámetro 1m. (sala personal)	Mesa reunión circular de diámetro aproximado 1000 mm. Estructura con columna central de acero decapado y laminado de 1,5 mm. de espesor, en acabado aluminizado con pintura bi-capa, encimera en tablero laminado de 30 mm. cantos redondeados de aba de 3 mm.		1
3.2	Armario bajo con puertas. Tapa superior fondo especial.	Armario bajo, medidas aprox. 90x45x74cm. con 2 puertas, con una balda regulable en altura, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, acabado laminado, con canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, balda de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos. La tapa superior tendrá una medida 13 cm superior a los 45 cm de fondo del mueble, con la finalidad de cubrir instalaciones ubicadas tras los mismos.		4
3.3	Forrado y distribución interior armarios empotrados.	Forrado y distribución interior de armarios empotrados adaptados a los huecos y frentes existentes en los cuartos de personal (según planos). Forrado interior realizado con tablero aglomerado de partículas de alta densidad, melaminado por ambas caras, de 16 y 10 mm. de espesor, fijado a los paramentos del interior del armario mediante adhesivo de montaje o tornillos. Distribución interior adaptada al hueco existente, realizada con tablero de partículas de alta densidad de 19 mm canteado en material resistente, con baldas regulables en altura como se indica en el croquis adjunto. Color y acabado de los materiales coordinado con el frente existente.		2
3.4	Silla con brazos	Silla fija apilable, con brazos, asiento y respaldo en polipropileno, con armazón metálico, pintado en epoxi poliéster gris plata.		3
3.5	Sillón descanso personal.	Sillón reclinable con forma ergonómica, reposapiés escamoteable y extensible, mecanismo de accionamiento manual-relax articulado, estructura, asiento y respaldo en madera maciza, suspensión con cinchas elásticas de 80 mm., patas metálicas cromadas, con asiento, respaldo y apoyabrazos recubiertos de material acolchado recuperable de espuma de poliuretano ignífuga de alta resistencia, y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión Martindale, según EN ISO 12947 2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos, resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Medidas aproximadas: Ancho: 68 cm.; Alto: 105 cm.; Fondo: 86 cm.; Altura de asiento: 45 cm.		3
3.6	Panel de corcho.	Tablero de corcho con marco de aluminio 90x120 cm.		2
3.7	Papelera	Papelera dimensiones aproximadas 230x360 mm. Acabado en pintura metalizada y base antideslizante.		2

4- Comedores				
4.1- Comedor principal				
4.1.1	Composición muebles bajos oficina comedor principal.	Conjunto de muebles bajos, color y acabado coordinado con el del resto de mobiliario del comedor. Compuesto por un módulo de 90x60x82 cm. con dos puertas y estante interior, dos módulos con dos cajones y un gavetero de 45x60x82 cm., un módulo para frigorífico bajo encimera de 60 cm., y dos módulos de 60x60x82 cm. con dos puertas y estante interior, uno de ellos con fregadero de acero inoxidable con un seno redondo (Incluido fregadero de acero inox. y grifo monomando de caño alto con palanca gerontológica de accionamiento mediante codo). Muebles fabricados en tablero laminado de 19 mm. con tratamiento antihumedad, canteado en pvc de 2mm., con encimera, copete y zócalo en tablero compacto fenólico. La distribución final de los elementos se realizará in situ en función de la posición de enchufes y tomas de agua, pudiendo ser necesaria la realización de pasacables con protección adecuada en la encimera. Se tendrá en cuenta además que la encimera y los muebles se rematarán en las esquinas y laterales de manera que se de continuidad a la encimera y al frente del conjunto. Completamente instalado, incluyendo los trabajos de fontanería y albañilería necesarios.		1
4.1.2	Dispensador de papel de mecha.	Dispensador de papel de mecha (rollo diámetro 205) en chapa acero inox. con acabado satinado, con cierre mediante cerradura y llave de dos puntos.		1
4.1.3	Aparador 170x40x90 cm.	Aparador de dimensiones aprox. 170x40x90 cm., dotado de 4 cajones superiores y 4 puertas (dos huecos) con estante interno, tiradores metálicos y fabricación en tablero de 16 y 18 mm. laminado canteado en ABS, con encimera y estantes de 30 mm., patas de acero inoxidable con niveladoras. Diseño y acabado coordinado con conjunto de mobiliario del ítem 4.1.1.		2
4.1.4	Mesa comedor 100x100 cm.	Mesa de comedor de dimensiones 100x100x74 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteada perimetralmente con madera maciza o ABS antichoque de 3 mm., acabado laminado, patas de madera maciza de sección aproximada 60x60 mm. provistas de "lacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido y fijadas a la mesa mediante un bastidor inferior debidamente rebajado en la parte central para el acceso con sillas de ruedas, cantos redondeados y esquinas romas.		9
4.1.5	Mesa de comedor diámetro 120 cm.	Mesa de comedor circular de diámetro 120 cm. x 76 cm de altura con estructura con columna central de acero decapado y laminado de 1,5 mm. de espesor, en acabado aluminizado con pintura bi-capa, base redonda y tapa superior en tablero laminado de 30 mm. con cantos redondeados de abs de 3 mm.		11

4.1.6	Silla comedor apilable con brazos curvos.	Silla apilable con brazos curvos fabricada en estructura de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo en contrachapado con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Provista de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido.		91
4.2- Comedores de planta				
4.2.1	Aparador 170x45x90 cm.	Aparador de dimensiones aprox. 170x45x90 cm., dotado de 4 cajones superiores y 4 puertas (dos huecos) con estante interno, tiradores metálicos y fabricación en tablero de 16 y 19 mm. laminado canteado en abs, con encimera y estantes de 30 mm., niveladores ocultos y zócalo de material resistente a la humedad.		2
4.2.2	Mesa comedor	Mesa de comedor de dimensiones 100x100x74 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteada perimetralmente con madera maciza o ABS antichoque de 3 mm., acabado laminado, patas de madera maciza de sección aproximada 60x80 mm. provistas de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido y fijadas a la mesa mediante un basidor inferior debidamente rebajado en la parte central para el acceso con sillas de ruedas, cantos redondeados y esquinas romas.		18
4.2.3	Silla comedor apilable con brazos curvos.	Silla apilable con brazos curvos fabricada en estructura de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo en contrachapado con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Provista de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido.		72
4.2.4	Biombo de tres cuerpos	Biombo de tres cuerpos independientes plegables de altura 1770 mm., con paneles de metacrilato de 750 mm., ruedas pivotantes de 45 mm. y estructura en tubo de acero esmaltado epoxi.		2

4.3- Comedor de personal

4.3.1	Composición de muebles bajos comedor de personal.	Conjunto de muebles bajos, de color blanco, compuesto por, un módulo de 90x80x82cm. con dos puertas y estante interior, un módulo con dos cajones y un gavetero de 45x80x82 cm., un módulo de 60x80x82 cm. con fregadero de acero inoxidable con un seno y escurridor (Incluido fregadero de acero Inox. y grifo monomando de caño alto con palanca gerontológica de accionamiento mediante codo) y con dos puertas y estante interior, un módulo de 45x80x82 cm. con puerta y estante interior y un módulo para frigorífico bajo encimera de 60 cm. Muebles fabricados en tablero laminado de 18 mm. con tratamiento antihumedad, canteado en pvc de 2mm., con encimera, copete y zócalo en tablero compacto fenólico. La distribución final de los elementos se realizará in situ en función de la posición de enchufes y tomas de agua, pudiendo ser necesaria la realización de pasacables con protección adecuada en la encimera. Se tendrá en cuenta además que la encimera y los muebles se rematarán en las esquinas y laterales de manera que se de continuidad a la encimera y al frente del conjunto. Completamente instalado, incluyendo los trabajos de fontanería y albañilería necesarios.		1
4.3.2	Dispensador de papel de mecha.	Dispensador de papel de mecha (rollo diámetro 205) en chapa acero inox. con acabado satinado, con cierre mediante cerradura y llave de dos puntos.		1
4.3.3	Mesa comedor.	Mesa de comedor de dimensiones 100x100x74 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteada perimetralmente con madera maciza o ABS antichoque de 3 mm., acabado laminado, patas de madera maciza de sección aproximada 60x60 mm. provistas de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruído y fijadas a la mesa mediante un bastidor inferior debidamente rebajado en la parte central para el acceso con sillas de ruedas, cantos redondeados y esquinas romas.		3
4.3.4	Silla comedor apilable con brazos curvos.	Silla apilable con brazos curvos fabricada en estructura de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo en contrachapado con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicrobica. Provista de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruído.		10

5.- Peluquería / podología				
5.1	Tocador	Tocador con estructura de laminado acabado madera dimensiones aproximadas de 100x35x86 cm., con espejo y reposapiés en acero inoxidable brillante		1
5.2	Carro de peluquería negro con 6 bandejas	Carro auxiliar sobre ruedas con seis bandejas.		1
5.3	Sillón peluquería	Sillón con brazos cromados, elevación mediante bomba hidráulica y bloqueo en giro, base de cinco brazos cromados. Tapizado en color negro.		1
5.4	Silla lavacabezas.	Silla con respaldo abatible, con apoyabrazos y estructura metálica cromada. Tapizada en color negro y de la misma serie y acabados que el sillón de peluquería.		1
5.5	Lavacabezas 1 seno.	Mueble lavacabezas de 100 cm con un seno lavacabezas y repisa lateral, incluida grifería monomando y ducha. Con desagüe adaptable por el lateral y válido para todo tipo de sillas, incluso sillas de ruedas. Completamente instalado.		1
5.6	Secador de casco con ruedas.	Secador de casco con pie regulable en altura. Con un mínimo de seis velocidades, con regulador de temperatura y tiempo.		2
5.7	Silla con brazos_Peluquería	Silla fija apilable, con brazos, asiento y respaldo en polipropileno, con armazón metálico cromado.		3
5.8	Percha de pared con cuatro colgadores.	Percha de pared metálica de cuatro colgadores cromados, de 50 cm. de largo x 10 cm. de ancho, en color Negro.		1


5.9	Sillón de podología	Sillón de podología accionamiento electromecánico, movimientos de subida compensada con trendelembourg, respaldo regulable, subida y bajada de respaldo mediante pistón a gas hasta posición de camilla, pemeas de gran superficie extensibles y abatibles mediante muelle de gas y manualmente.		1
5.10	Taburete clínico	Banqueta móvil con asiento almohadillado de forma anatómica, regulable en altura, accionamiento hidráulico, base de ruedas y estructura cromada. Altura 44-58 cm.		1
5.11	Armario bajo con puertas (podología/peluquería)	Armario bajo (negro o gris grafito) medidas aprox. 90x45x74cm. con 2 puertas, con una balda regulable en altura, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, acabado laminado, con cantaleado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, balda de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		2

6.- Baños (Habitaciones, zonas comunes, geriátricos)


6.1	Papelera pedal (una por baño excepto geriátricos).	Cubo sanitario cuadrado, de acero inoxidable AISI 430, acabado satinado, 6 L de capacidad, con tapa basculante mediante pedal, provista de recipiente interior de polipropileno con asa y con base de material plástico negro antideslizante como aislante sobre el suelo. Dimensiones - 290 x 280 x 205 mm.		79
6.2	Percha de baño (una por usuario en habitaciones, y una por baño en el resto)	Percha colgador individual para toalla de ducha en acero inoxidable acabado satinado Aisi 304.		184
6.3	Toallero (habitaciones)	Toallero de barra fija para lavabo en acero inox. acabado satinado Aisi 304.		167
6.4	Portarrollos (aseos personal en planta)	Portarrollos de papel higiénico individual de acero AISI 304 de 0,8 mm. de espesor, acabado satinado, sin tapa protectora, para adosar en pared. Dimensiones - 85 x 140 x 65 mm.		2
6.5	Repisa ducha rejilla (habitaciones y geriátricos).	Repisa de baño para adosar en pared, en acero inox AISI 304 de 0,8 mm espesor, acabado satinado, fabricación soldada y cantos redondeados. Dimensiones máx. - 24x 340 x 100 mm		76
6.6	Repisa toallas (habitaciones)	Estante fenólico de 100x25 cm. y espesor mínimo de 1 cm, con esquinas y cantos redondeados y soportes tipo "pelicano" adecuados a las dimensiones de la estantería (baños).		69

6.7	Repisa baño (habitaciones)	Estante fenólico de 50x15 cm. y espesor mínimo de 1 cm, con esquinas y cantos redondeados y soportes tipo "pelicano" adecuados a las dimensiones de la estantería (baños).		167
6.8	Dispensador de papel de mecha (baños zonas comunes y geriátricos)	Dispensador de papel de mecha (rollo diámetro 205) en chapa acero Inox. con acabado satinado, con cierre mediante cerradura y llave de dos puntos.		17
6.9	Escobillas (Geriátricos y zonas comunes)	Escobillero para baño, de acero Inox AISI 304, con cuerpo, mango y tapa de 1 mm espesor, varilla interior de acero inox AISI 304 de 0,8 mm de espesor y escobilla, de pelo de sisal. Dimensiones 400 x 90 x 90 mm y cuerpo - Ø 90 mm.		17
6.10	Espejos dimensiones 60x80 cm.	Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, con cantos esmerilados, pintura de protección color plata por su cara posterior, fijado al paramento con masilla o silicona de uso específico para fijación de espejos (que garantice que no sea atacado el lacado de los mismos). Completamente instalado incluyendo canteado perimetral.		86
6.11	Dosificador de jabón (baños zonas comunes y geriátricos).	Dosificador de jabón vertical fabricado en acero Inox AISI 304 satinado con capacidad de 1,1L., pulsador de latón cromado, válvula de ABS cromado con juntas internas de estanqueidad, pistón de termo-plástico ABS, visor de contenido de policarbonato y medidas 208 x 121 x 70 mm.		17

7.- Gimnasio/Rehabilitación				
7.1	Juego de poleas metálico (autopasivo).	Polea doble a pared para ejercicios de extremidades.		1
7.2	Escalera y plano inclinado.	Escalera con rampa, fabricada con estructura metálica y acabados en madera y piso antideslizante. Compuesto por módulo de descanso, módulo de rampa y módulo de tres peldaños, con pasamanos regulables en altura. Se podrá instalar en ángulo o en forma recta.		1
7.3	Espejo reeducación.	Espejo cuadrículado móvil, abatible, con bastidor y marco de madera barnizada de inclinación graduable para correcciones, montado sobre soporte metálico y base con ruedas y freno. Medidas aproximadas de 150x85 cm.		1
7.4	Espaldera.	Espaldera de un cuerpo con costados y travesaños fabricados en madera maciza de haya y anclajes para montaje mural. Dimensiones aproximadas de 110x200 cm.		1
7.5	Colchoneta.	Colchoneta de dimensiones aprox. 200x100x10 cm., fabricada con goma-espuma forrada de lona de poliéster recubierta de pvc, provista de cantoneras en las esquinas y asas laterales.		1
7.6	Escalera de dedos.	Escalierilla de dedos fabricada en madera maciza barnizada en poliuretano, compuesta de 28 escalones y con dimensiones aproximadas de 100 x 6 cm.		1
7.7	Pedaller.	Aparato de ejercicio de piernas y pies con regulación de esfuerzo en el pedaleo, con cinchas de fijación para los pedales. Se podrá utilizar también de sobremesa para ejercicios de brazos y manos.		2
7.8	Pedaller activo/pasivo.	Pedaller eléctrico para ejercicio pasivo y activo con ajuste de velocidad y de resistencia, apto para el entrenamiento progresivo de piernas y de brazos, incluyendo cazoletas envolventes para pies y soportes intercambiables para las manos. Deberá incluir display LCD con indicación de la velocidad, tiempo y calorías consumidas y debe además disponer de asa para el transporte.		2
7.9	Bicicleta estática.	Bicicleta estática para un uso regular, con sistema de freno magnético con diferentes tensiones, monitor LCD con información de tiempos, RPM, velocidad, distancia, pulso, etc., con al menos 8 puntos de regulación de carga (manual) para seleccionar la intensidad del ejercicio, sistema de medición del pulso por contacto, ajuste horizontal y vertical del asiento, sillín anatómico talla XXL adaptable a cualquier morfología y ruedas de transporte. Medidas 101 (largo) x 55 (ancho) x 142 (alto) cm., peso máximo usuario 130 Kg y peso del volante de inercia 8 Kg.		1

7.10	Rueda de hombros.	Rueda de hombros fabricada en acero con acabado en epoxi y madera barnizada, con posibilidad de graduación en altura e intensidad del esfuerzo mediante freno a presión. Dimensiones aproximadas 90 x 90 cm.		1
7.11	Mesa de manos con pedal.	Mesa para ejercicios de rehabilitación de manos con pedal para recuperación de extremidades inferiores. Incluye tablero canadiense con juego de palos de madera y juego de dediles de cuero, soporte de brazos acolchado regulable en altura y profundidad, flexoextensor de madera provisto de rodamiento para regular el esfuerzo, juego de pelotas, rueda de inercia con pesas, provista de rodamiento y pronosupinador con rueda de inercia regulable. Estructura fabricada en tubo de acero, piezas pulidas y con terminación cromada y medidas aproximadas 60 cm. de ancho x 105 cm. de largo x 130 cm. de alto.		1
7.12	Muelle reader.	Fabricado en un a sola pieza de madera barnizada natural y muelle de acero inoxidable con asidero de pvc.		1
7.13	Paralelas.	Paralelas de 3 metros de longitud construida en tubo de acero, con dos barras de apoyo pintadas en epoxi con sus correspondientes guías telescópicas para la graduación en altura por medio de pasadores, montadas sobre plataforma de madera barnizada en su color natural.		1
7.14	Silla con brazos.	Silla fija apilable, con brazos, asiento y respaldo en polipropileno, con amazón metálico, pintado en epoxi poliéster gris plata.		5
7.15	Taburete clínico.	Benqueta móvil con asiento almohadillado de forma anatómica, regulable en altura, accionamiento hidráulico, base de ruedas y estructura cromada. Altura 44-58 cm.		1
7.16	Camilla de rehabilitación de dos secciones y accionamiento hidráulico.	Camilla hidráulica de 2 cuerpos, con dimensiones estándar de 82x188 cm., variación de altura: 47-85 cm., elevación vertical sin desplazamiento lateral, respaldo normal con orificio lagrime y tapón incluido, estructura fabricada en tubo de acero recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno, patas de acero redondas de 70 mm con ruedas escamoteables mediante pedal único y portarrollos abatible incorporado. Regulación de altura mediante sistema de bomba hidráulica accionada mediante pedal mecánico y cuerpos reclinales mediante sistema de cremallera. Relleno de espuma de poliuretano de 5 cm de grosor y grado de firmeza II-Medio, tapizado en material ignífugo de categoría M2. Peso mínimo soportado 150 kg.		1

7.17	Taburete - peldaño de dos tramos.	Taburete - escalera dos peldaños con bastidor en acero cromado y peldaños revestidos de material antideslizante.		1
7.18	Aparato de ultrasonidos.	Aparato de ultrasonidos con cabezal: Cabezal multifrecuencia 1/3 Mhz, pantalla gráfica, interfaz de uso simple y cabezales impermeables para tratamientos en el agua.		1
7.19	Equipo de microondas.	Equipo de microondas de emisión continua (250W) y pulsátil (1600W en pico de potencia), incluido cabezal irradiador de 170 mm., con alarma de aviso en caso de sobrecalentamiento y software para tratamientos programados o libres, con posibilidad de adaptar otro tipo de irradiadores rectangulares y angulares.		1
7.20	Equipo de magnetoterapia portátil.	Equipo de Magnetoterapia con la posibilidad de trabajo a red y batería, regulación de parámetros, emisión de baja/alta frecuencia, con al menos 10 programas prefijados para los tratamientos mas habituales y varios de libre regulación y/o memorización, pantalla digital, emisión inductiva norte-sur y recíproca con dos bobinas-electrodos de 100 gauss de emisión flexible para tratamientos frontales o longitudinales. Incluido el maletín para su transporte y almacenamiento.		1
7.21	Tanque de parafina.	Tanque de 4 Kg para baños de terapia de parafina, de fácil acceso para tratamientos en manos, codos y pies. Diseño con esquinas redondeadas, paro automático cuando se exceda la temperatura óptima, aislamiento para mantener el calor sin que afecte a las superficies externas del aparato y regulación mediante termostato Voltaje 220V, consumo 150W y dimensiones aproximadas 38 x 28 x 18 cm.		1
7.22	Electroestimulador TENS.	Dispositivo electroestimulador TENS-EMS con batería recargable para tratamientos de estimulación muscular, terapia del dolor, masajes, etc. que permita el uso de manera inalámbrica por medio de una batería recargable, incluyendo cables de carga, cargador y electrodo sonda específico para tratamientos de incontinencia: - 4 canales con posibilidad de usar hasta 8 electrodos a la vez. - Precisión con un ajuste de la intensidad en pasos de 1 mA y un rango de tolerancia de 5 % máx. - 5 modos TENS manuales y 16 pre programados. - 3 modos EMS manuales y 12 pre programados fijos. - 2 modos de masaje. - 5 programas especiales para el fortalecimiento del suelo pélvico en caso de incontinencia. - Modo de ahorro de la batería: en caso de inactividad, el dispositivo EMS se desconecta tras 80 segundos. - Pantalla de 62 x 42 mm. con iluminación. - Función de temporizador con un ajuste del tiempo desde indefinido hasta 60 minutos. - Batería recargable.		1
7.23	Lámpara de infrarrojos.	Reflector de infrarrojos con pie soporte rodable, brazo giratorio con mástil desplazable en altura y bombilla de infrarrojos de 250 W con radiaciones comprendidas en una longitud de onda de 0,76 a 1,4 micras.		1


7.24	Biombo de tres cuerpos.	Biombo de tres cuerpos independientes plegables de altura 1770 mm., con paneles de metacrilato de 750 mm., ruedas pivotantes de 45 mm. y estructura en tubo de acero esmaltado epoxi.		2
7.25	Conjunto cojines rehabilitación.	Fabricados en goma-espuma de densidad de 25 kg/ m3, sin cremalleras, tapizados en material resistente al fuego y fácilmente lavable: - 2 Cufias de 50x40x15 cm. - 1 Rodillo de 60x15 cm. - 1 Medio cilindro 60x15x7cm. - 1 Cojín facial 30x29x8 cm.		1
7.26	Carro de psicomotricidad.	Carro de psicomotricidad fabricado en madera maciza con acabado barnizado en poliuretano, provisto de ruedas y con la dotación base para educación psicomotriz Incluyendo: - 10 AROS DE 36 cm. - 10 AROS DE 50 cm. - 10 AROS DE 61 cm. - 5 SOPORTES DE ARO. - 12 ADAPTADORES DE PICAS. - 10 PICAS DE 100 cm. - 10 PICAS DE 70 cm. - 4 CUERDAS DE 10 m. - 4 CUERDAS DE 2,5 m. - 1 JUEGO DE 3 MAZAS. - 6 DISCOS DE 20 cm. - 6 SAQUETES DE ARENA DE 1 kg. - 6 PAÑUELOS DE 100x70 cm. - 12 HUELLAS DE MANO. - 12 HUELLAS DE PIE.		1
7.27	Dispensador de papel de mecha.	Dispensador de papel de mecha (rollo diámetro 205) en chapa acero inox. con acabado satinado, con cierre mediante cerradura y llave de dos puntos.		1
7.28	Armario metálico puerta persiana. 1880x100x450.	Armario metálico monobloque con puertas de persiana, de medidas 1880x1000x450 mm., con cerradura con llave acodada, niveladores ocultos y cuatro baldas con guías y topes para colgar carpetas de archivo. Color gris metalizado.		3


8.- Sala de visitas, sala de fumadores, salas de estar y salas polivalentes				
8.1- Sala de visitas				
8.1.1	Butaca de una plaza.	Butaca geriátrica de diseño moderno de una plaza con respaldo fijo, estructura en laminado de aglomerado compactado de 16 mm., brazos y patas de madera maciza de haya barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótico. Medidas: ancho 640 mm., fondo 640 mm., alto 810 mm. y altura asiento 440 mm.		6
8.1.2	Sofá de dos plazas.	Sofá geriátrico de diseño moderno de dos plazas con respaldo fijo, con estructura en laminado de aglomerado compactado de 16 mm., brazos y patas de madera maciza de haya barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótico. Medidas: ancho 1150 mm., fondo 640 mm., alto 810 mm. y altura asiento 440 mm.		2
8.1.3	Mesa baja de centro, 100x60x50 cm.	Mesa de centro de dimensiones 100x60x50 cm. aprox. con estructura, diseño y acabado coordinado con el resto de mobiliario de la sala y de recepción y sobre de cristal de seguridad con cantos redondeados y esmerilados.		1
8.1.4	Mesa baja de esquina 60x60x50 cm.	Mesa de centro de dimensiones 60x60x50 cm. aprox. con estructura, diseño y acabado coordinado con el resto de mobiliario de la sala y de recepción y sobre de cristal de seguridad con cantos redondeados y esmerilados.		2
8.2- Sala de fumadores				
8.2.1	Mesa cuadrada 100x100.	Mesa de cuadrada de dimensiones 100x100x74 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteada perimetralmente con madera maciza o ABS antichoque de 3 mm., acabado biaminado, patas de madera maciza de sección aproximada 60x60 mm. provistas de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido y fijadas a la mesa mediante un bastidor inferior debidamente rebajado en la parte central para el acceso con sillas de ruedas, cantos redondeados y esquinas romas.		2
8.2.2	Silla sin brazos.	Silla sin brazos fabricada en estructura de madera maciza barnizada en poliuretano, asiento y respaldo en contrachapado con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Provista de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido.		8

8.2.3	Sillón 1 plaza, respaldo alto fijo.	Sillón geriátrico de una plaza de respaldo alto fijo, con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótico. Provisto de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruído.		3
8.2.4	Sillón 2 plazas, respaldo alto.	Sillón geriátrico de dos plazas, con asiento partido y respaldo entero, con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótico. Provisto de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruído.		2
8.2.5	Mesa baja de esquina 50x50x50 cm.	Mesa de rincón de dimensiones 50x50x50 cm. aprox. con revistero, con estructura de madera maciza de haya, tablero de partículas de densidad media de 20mm. chapeado en haya, con cantos redondeados y acabado en barniz de poliuretano.		2
8.2.6	Armario bajo con puertas.	Armario bajo, medidas aprox. 90x45x74 cm., con 2 puertas, con una balda regulable en altura, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, acabado laminado, con canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, balda de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		2

8.3- Salas polivalentes I y II (planta baja)


8.3.1	Sillón 1 plaza, respaldo alto fijo	Sillón geriátrico de una plaza de respaldo alto fijo, con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótico. Provisto de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruído.		21
8.3.2	Mesa baja de esquina 50x50x50 cm.	Mesa de rincón de dimensiones 50x50x50 cm. aprox. con revistero, con estructura de madera maciza de haya, tablero de partículas de densidad media de 20mm. chapeado en haya, con cantos redondeados y acabado en barniz de poliuretano.		3
8.3.3	Armario mixto de 90x45x200	Armario mixto medidas aprox. 90x45x200 cm., dotado de 2 puertas inferiores y diáfano en la parte superior, con una balda regulable en altura en el departamento inferior y al menos dos en el superior, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		2



8.3.4	Armario puertas batientes de 90x45x200	Armario de medidas aprox. 90x45x200 cm., dotado de 2 puertas, distribuido en cinco huecos interiores, con baldas regulables en altura, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m ³ , canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		4
8.3.5	Conjunto muebles bajos con fregadero.	Conjunto de muebles bajos de color y acabado coordinado con el del resto de mobiliario de la sala. Compuesto por un módulo de 90x60x82cm. con dos puertas y estante interior, un módulo con dos cajones y un gavetero de 45x60x82 cm., un módulo de 60x60x82 cm. con fregadero de acero inoxidable con un seno redondo (incluido fregadero de acero inox. y grifo monomando de caño alto con palanca gerontológica de accionamiento mediante codo), con dos puertas y estante interior y un módulo de 45x60x82 cm. con puerta y estante interior. Muebles fabricados en tablero laminado de 19 mm. con tratamiento antihumedad, canteado en pvc de 2mm., con encimera, copele y zócalo en tablero compacto fenólico. Completamente instalado, incluyendo los trabajos de fontanería y albañilería necesarios. La distribución final de los elementos se realizará in situ en función de las tomas de agua, teniéndose en cuenta además que la encimera y los muebles se rematarán en las esquinas y laterales de manera que se dé continuidad a la encimera y al frente del conjunto.		2
8.3.6	Mesa estructura metálica trapezoidal 120x80x75	Mesa de forma trapezoidal de dimensiones aprox. 120x80x75 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteada perimetralmente, acabado laminado, con patas y bastidor metálicos cromados o pintados en epoxi con acabado metalizado, provista de "tacos" antideslizantes, cantos redondeados y esquinas romas. Combinable con mesa rectangular del mismo tipo.	 	6
8.3.7	Mesa estructura metálica rectangular 120x100x75	Mesa de forma rectangular de dimensiones aprox. 120x100x75 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteada perimetralmente, acabado laminado, con patas y bastidor metálicos cromados o pintados en epoxi con acabado metalizado, provista de "tacos" antideslizantes, cantos redondeados y esquinas romas. Combinable con mesa trapezoidal del mismo tipo.	 	3
8.3.8	Silla sin brazos	Silla fija apilable, sin brazos, asiento y respaldo en polipropileno, con armazón metálico, pintado en epoxi poliéster gris plata y asiento recubierto de material acolchado recuperable y tapizado con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica.	 	24

8.4- Salas polivalentes III y IV (plantas primera y segunda)				
8.4.1	Sillón 1 plaza, respaldo alto reclinable.	Sillón de una plaza con respaldo alto abatible en cuatro posiciones, mecánico, con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Provisto de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido.		20
8.4.2	Reposapiés.	Reposapiés abatible tapizado. Mismo fabricante, diseño y acabado que el de los sillones del apartado anterior 8.4.1.		10
8.4.3	Sillón de traslado con respaldo fijo.	Sillón de traslado con respaldo alto fijo, ruedas de 100 mm., dos fijas y dos giratorias con freno, empujadores y reposapiés metálicos pintados, con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada o lacada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica.		6
8.4.4	Reposacabezas orejero.	Complemento reposacabezas orejero regulable en altura para sillón geriátrico de traslado con respaldo alto fijo. Idéntico tapizado que sillón del ítem anterior 8.4.3.		6
8.4.5	Sillón 2 plazas, respaldo alto.	Sillón geriátrico de dos plazas, con asiento partido y respaldo entero, con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Provisto de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido.		6
8.4.6	Conjunto muebles bajos con fregadero.	Conjunto de muebles bajos de color y acabado coordinado con el del resto de mobiliario de la sala. Compuesto por un módulo de 90x60x82cm. con dos puertas y estante interior, un módulo con dos cajones y un gavetero de 45x60x82 cm., un módulo de 60x60x82 cm. con fregadero de acero inoxidable con un seno redondo (incluido fregadero de acero inox. y grifo monomando de caño alto con palanca gerontológica de accionamiento mediante codo), con dos puertas y estante interior y un módulo de 45x60x82 cm. con puerta y estante interior. Muebles fabricados en tablero laminado de 19 mm. con tratamiento antihumedad, canteado en pvc de 2mm., con encimera, copete y zócalo en tablero compacto fenólico. Completamente instalado, incluyendo los trabajos de fontanería y albañilería necesarios. La distribución final de los elementos se realizará in situ en función de las tomas de agua, teniendo en cuenta además que la encimera y los muebles se rematarán en las esquinas y laterales de manera que se dé continuidad a la encimera y al frente del conjunto.		2


8.4.7	Dispensador de papel de mecha.	Dispensador de papel de mecha (rollo diámetro 205) en chapa acero inox. con acabado satinado, con cierre mediante cerradura y llave de dos puntos.		2
8.4.8	Mesa baja de esquina 50x50x50 cm.	Mesa de rincón de dimensiones 50x50x50 cm. aprox. con revistero, con estructura de madera maciza de haya, tablero de partículas de densidad media de 20mm. chapeado en haya, con cantos redondeados y acabado en barniz de poliuretano.		8
8.4.9	Mesa cuadrada 100x100.	Mesa de cuadrada de dimensiones 100x100x74 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteada perimetralmente con madera maciza o ABS antichoque de 3 mm., acabado blanqueado, patas de madera maciza de sección aproximada 60x60 mm. provistas de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido y fijadas a la mesa mediante un bastidor inferior debidamente rebajado en la parte central para el acceso con sillas de ruedas, cantos redondeados y esquinas romas.		4
8.4.10	Silla sin brazos	Silla sin brazos fabricada en estructura de madera maciza barnizada en poliuretano, asiento y respaldo en contrachapado con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Provista de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido.		16
8.4.11	Armario mixto de 90x45x200	Armario mixto medidas aprox. 90x45x200 cm., dotado de 2 puertas inferiores y diáfano en la parte superior, con una balda regulable en altura en el departamento inferior y al menos dos en el superior, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		4
8.4.12	Armario puertas batientes de 90x45x200	Armario de medidas aprox. 90x45x200 cm., dotado de 2 puertas, distribuido en cinco huecos interiores, con baldas regulables en altura, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		4

8.5- Salas de estar I, II y III (plantas -1, baja y primera)				
8.5.1	Sillón 1 plaza, respaldo alto reclinable.	Sillón de una plaza con respaldo alto abatible en cuatro posiciones, mecánico, con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicrobiana. Provisto de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido.		16
8.5.2	Reposapiés	Reposapiés abatible tapizado. Mismo fabricante, diseño y acabado que el de los sillones del apartado anterior 8.5.1.		6
8.5.3	Sillón 1 plaza, respaldo alto fijo (Vestíbulo entrada gimnasio)	Sillón geriátrico de una plaza de respaldo alto fijo, con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicrobiana. Provisto de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido.		6
8.5.4	Sillón 2 plazas, respaldo alto (Vestíbulo entrada gimnasio)	Sillón geriátrico de dos plazas, con asiento partido y respaldo entero, con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicrobiana. Provisto de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido.		2
8.5.5	Armario mixto de 90x45x200	Armario mixto medidas aprox. 90x45x200 cm., dotado de 2 puertas inferiores y diáfano en la parte superior, con una balda regulable en altura en el departamento inferior y al menos dos en el superior, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		2
8.5.6	Armario puertas batientes de 90x45x200	Armario de medidas aprox. 90x45x200 cm., dotado de 2 puertas, distribuido en cinco huecos interiores, con baldas regulables en altura, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		4
8.5.7	Mesa baja de esquina, 50x50x50	Mesa de rincón de dimensiones 50x50x50 cm. aprox. con revistero, con estructura de madera maciza de haya, tablero de partículas de densidad media de 20mm. chapeado en haya, con cantos redondeados y acabado en barniz de poliuretano.		7
8.5.8	Mesa baja de centro, 100x50x50	Mesa de centro de dimensiones 100x50x50 cm. aprox. con revistero, con estructura de madera maciza de haya, tablero de partículas de densidad media de 20mm. chapeado en haya, con cantos redondeados y acabado en barniz de poliuretano.		2

9.- Biblioteca				
9.1	Mesa estructura metálica trapezoidal 120x80x75	Mesa de forma trapezoidal de dimensiones aprox. 120x80x75 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteada perimetralmente, acabado bilaminado, con patas y bastidor metálicos cromados o pintados en epoxi con acabado metalizado, provista de "tacos" antideslizantes, cantos redondeados y esquinas romas. Combinable con mesa rectangular del mismo tipo.		2
9.2	Mesa estructura metálica rectangular 120x100x75	Mesa de forma rectangular de dimensiones aprox. 120x100x75 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteada perimetralmente, acabado bilaminado, con patas y bastidor metálicos cromados o pintados en epoxi con acabado metalizado, provista de "tacos" antideslizantes, cantos redondeados y esquinas romas. Combinable con mesa trapezoidal del mismo tipo.		1
9.3	Silla sin brazos	Silla fija apilable, sin brazos, asiento y respaldo en polipropileno, con armazón metálico, pintado en epoxi poliéster gris plata y asiento recubierto de material acolchado recuperable y tapizado con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica.		8
9.4	Armario mixto de 90x45x200 con puertas de cristal en la parte superior.	Armario mixto medidas aprox. 90x45x200 cm., dotado de 2 puertas inferiores (altura 74) y puertas de cristal en la parte superior, con una balda regulable en altura en el departamento inferior y al menos tres en el superior, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		3



10.- Enfermería/botiquín				
10.1	Mesa de despacho con faldón 160x80 (despacho enfermería/médico)	Mesa de color blanco de 160x80 cm. con faldón, con pies y estructura metálica pintada en epoxi, encimera en tablero de partículas de 25 mm. de espesor, acabado estratificado, con cantos revestidos en ABS de 2 mm. o moldurados, roscas metálicas para acoples en la mesa y niveladores con 1,5 cm. de regulación.		1
10.2	Buc de cajones con ruedas	Cajonera color blanco con 3 cajones y ruedas, acabado en tablero con acabado estratificado o laminado de 19 mm., canteados en material resistente y con medidas aproximadas de 43x56x55 cm. Incluirá cerradura con llave acodada y tirador superior. Misma serie y fabricante que las mesas de despacho.		1
10.3	Silla de despacho.	Silla de trabajo con respaldo alto con brazos, con mecanismo sincro, respaldo de diseño ergonómico adaptable a la espalda y regulable en altura, elevación a gas, base de 5 ples, con ruedas de doble rodadura, con estructura metálica recubierta de goma espuma de alta densidad, brazos de poliuretano integral, regulables en altura y anchura y tapicería resistente con tratamiento antimanchas.		1
10.4	Silla confidente con brazos	Silla de confidente con estructura metálica y brazos. Tapizada en tejido resistente, con tratamiento antimanchas y en el mismo color que la silla del ítem anterior.		1
10.5	Papelera	Papelera dimensiones aproximadas 230x360 mm. Acabado en pintura metalizada y base antideslizante.		1
10.6	Composición muebles bajos oficina de enfermería.	Conjunto de muebles bajos, de color blanco, compuesto por un módulo de 80x60x82cm. con dos puertas y estante interior, un módulo de 45x60x82 cm. abierto con dos baldas, un módulo con dos cajones y un gavetero de 45x60x82 cm. y tres módulos de 60x60x82 cm., con dos puertas y estante interior, uno de ellos con fregadero de acero inoxidable con un seno y escurridor (incluido fregadero de acero inox. y grifo monomando de caño alto con palanca gerontológica de accionamiento mediante codo). Muebles fabricados en tablero laminado de 19 mm. con tratamiento antihumedad, canteado en pvc de 2mm., con encimera, copete y zócalo en tablero compacto fenólico. Encimera y muebles se rematarán en las esquinas de manera que se de continuidad a la encimera y el frente del conjunto. Completamente instalado, incluyendo los trabajos de fontanería y albañilería necesarios. La distribución final de los elementos se realizará in situ en función de las tomas de agua.		1
10.7	Composición muebles bajos oficina de medicación.	Conjunto de muebles bajos, de color blanco, compuesto por dos módulos de 90x60x82cm. con dos puertas y estante interior, un módulo de 45x60x82 cm. abierto con dos baldas, un módulo con dos cajones y un gavetero de 45x60x82 cm. y dos módulos de 60x60x82 cm., con dos puertas y estante interior, uno de ellos con fregadero de acero inoxidable con un seno y escurridor (incluido fregadero de acero inox. y grifo monomando de caño alto con palanca gerontológica de accionamiento mediante codo). Muebles fabricados en tablero laminado de 19 mm. con tratamiento antihumedad, canteado en pvc de 2mm., con encimera, copete y zócalo en tablero compacto fenólico. Encimera y muebles se rematarán en las esquinas de manera que se de continuidad a la encimera y el frente del conjunto. Completamente instalado, incluyendo los trabajos de fontanería y albañilería necesarios. La distribución final de los elementos se realizará in situ en función de las tomas de agua.		1




10.8	Armario metálico puerta persiana. 220x100x45 cm. (sala de curas).	Armario metálico monobloque con puertas de persiana, de medidas 2200x1000x450 mm., con cerradura con llave, niveladores ocultos y cinco baldas con guías y topes para colgar carpetas de archivo. Color blanco.		8
10.9	Armario vitrina medicación. Medidas aprox. 1460 x 600 x 350 mm. (alt x anch x fon).	Vitrina clínica fabricada en chapa de acero esmaltado en epoxi con dos puertas con cerradura, puerta y laterales con cristal, 4 baldas de cristal regulables en altura. Medidas aprox. 1460 x 600 x 350 mm. (alt x anch x fon).		1
10.10	Carro de medicación.	Carro de medicación cerrado con puertas abatibles y capacidad para 10 bandejas de 19 dispensadores. Medidas 540 de ancho x 390 de fondo x 950 mm. de alto. • Estructura en acero esmaltado en epoxi • Encimera en acero inox. 18/8 con reborde en 3 lados. • Puertas abatibles con cerradura. • Ruedas de Ø 100 mm. 2 con freno y 2 sin freno y paragolpes.		3
10.11	Bandeja de medicación.	Bandeja de medicación diaria para 19 vasitos y 19 dispensadores de medicación, de dimensiones 34 x 45 cm. Incluidos 19 vasitos de colores con tapa y 19 dispensadores de medicación, también con tapa, para cada bandeja.		10
10.12	Gavetas de medicación.	Gaveta apilable apta para uso alimentario de dimensiones 216(a)x338(f)x155(h) mm. en color azul.		167
10.13	Carro de curas.	Carro de curas y urgencias multicajón (cuatro cajones pequeños y tres grandes). • Estructura de acero inoxidable. • Plano superior de ABS con reborde en tres lados. • Cajones de PVC con autocierre, apertura 110%, y frentes en color pistacho. • Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno. • Protección anti-choques. Medidas aproximadas 62 x 52 x 96 cm.		2


10.14	Camilla de exploración de dos secciones y accionamiento hidráulico	Camilla hidráulica de 2 cuerpos , con dimensiones estándar de 62x188 cm., variación de altura: 47-85 cm., elevación vertical sin desplazamiento lateral, respaldo normal con orificio lagrimal y tapón incluido, estructura fabricada en tubo de acero recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno, patas de acero redondas de 70 mm con ruedas escamoteables mediante pedal único y portarrollos abatible incorporado . Regulación de altura mediante sistema de bomba hidráulica accionada mediante pedal mecánico y cuerpos reclinables mediante sistema de cremallera . Relleno de espuma de poliuretano de 5 cm de grosor y grado de firmeza II-Medio, tapizado en material ignífugo de categoría M2 . Peso mínimo soportado 150 kg.		1
10.15	Taburete - peldaño de dos tramos	Taburete - escalera dos peldaños con bastidor en acero cromado y peldaños revestidos de material antideslizante.		1
10.16	Taburete clínico con respaldo.	Taburete a gas, con respaldo y asiento tapizado en color negro, con base y aro reposapiés cromados, altura regulable de 58-84 cm. y base con 5 ruedas.		1
10.17	Taburete clínico.	Banqueta móvil con asiento almohadillado de forma anatómica, regulable en altura, accionamiento hidráulico, base de ruedas y estructura cromada. Altura 44-58 cm.		1
10.18	Biombo de tres cuerpos	Biombo de tres cuerpos independientes plegables de altura 1770 mm., con paneles de metacrilato de 750 mm., ruedas pivotantes de 45 mm. y estructura en tubo de acero esmaltado epoxi.		1
10.19	Panel de corcho.	Tablero de corcho con marco de aluminio 90x120 cm.		2
10.20	Maletín de emergencia	Maletín de plástico ABS de alta resistencia, con el equipamiento básico para una reanimación de emergencia.		1




10.21	Temoselladora	Selladora con resistencia autorregulable, con portarrollos, cuchilla retráctil, señalización acústica y visual, parada automática de sellado y protección anti-quemaduras. Sellado 10 mm.		1
10.22	Autoclave	Autoclave automático clase B, de 15 l. y 4 bandejas con 4 programas de trabajo y control de temperatura.		1
10.23	Dispensador de papel de mecha (baños zonas comunes y geriátricos)	Dispensador de papel de mecha (rollo diámetro 205) en chapa acero inox. con acabado satinado, con cierre mediante cerradura y llave de dos puntos.		2
10.24	Dosificador de jabón hospitalario.	Dispensador de jabón hospitalario fabricado en acero inoxidable AISI 304 satinado, con maneta de accionamiento con el codo, capacidad 1,2l., visor para el control de nivel y válido para cualquier tipo de jabón. Medidas 30,5 alto x 12 ancho x 17 cm de fondo.		2

11.- Sala de televisión				
11.1	Silla con brazos	Silla con brazos fabricada en estructura de madera maciza barnizada en poliuretano, asiento y respaldo en contrachapado con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Provista de "tacos" de protección antideslizantes y anti-ruido.		10
11.2	Mesa de comedor diámetro 1,20 m.	Mesa de comedor circular de diámetro 120 cm. x 76cm de altura con estructura con columna central de acero decapado y laminado de 1,5 mm. de espesor, en acabado aluminizado con pintura bi-capa, base redonda y tapa superior en tablero biaminado de 30 mm. con cantos redondeados de abs de 3 mm.		2
11.3	Armario mixto de 90x45x200	Armario mixto medidas aprox. 90x45x200 cm., dotado de 2 puertas inferiores y diáfano en la parte superior, con una balda regulable en altura en el departamento inferior y al menos dos en el superior, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		2
11.4	Armario puertas batientes de 90x45x200	Armario de medidas aprox. 90x45x200 cm., dotado de 2 puertas, distribuido en cinco huecos interiores, con baldas regulables en altura, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		2
11.5	Sillón de respaldo medio_1plaza	Sillón de una plaza con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Provisto de "tacos" de protección antideslizantes y anti-ruido.		20
11.6	Armario bajo con puertas (armario TV).	Mueble de TV con hueco para DVD, con 2 puertas, balda regulable en altura, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, acabado biaminado, con canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, balda de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos. Dimensiones 120x45x80 cm.		1


12.- Recepción				
12.1	Silla operativa de respaldo alto.	Silla de trabajo de respaldo alto con brazos, con mecanismo síncro, respaldo de diseño ergonómico adaptable a la espalda y regulable en altura, elevación a gas, base de 5 pies, con ruedas de doble rodadura, con estructura metálica recubierta de goma espuma de alta densidad, brazos de poliuretano integral, regulables en altura y anchura y tapicería resistente con tratamiento antimanchas.		1
12.2	Papelera.	Papelera dimensiones aproximadas 230x360 mm. Acabado en pintura metalizada y base antideslizante.		1
12.3	Buco de cajones con ruedas.	Cajonera con 3 cajones y ruedas, acabado en tablero con acabado estratificado o laminado de 19 mm., canteados en material resistente y con medidas aproximadas de 43x56x55 cm. Incluirá cerradura y llave acodada y tirador superior. Acabado y color en coordinación con el mostrador y resto de muebles de recepción.		1
12.4	Mostrador de recepción.	Mostrador según croquis adjunto, compuesto por un módulo recto de 187 cm. mas un módulo de accesibilidad de 100 cm., en su parte frontal y un módulo recto de 228 cm. en su lateral, debiendo adaptarse al hueco existente de manera que forme un recinto cerrado Estructura fabricada en acero, frentes de chapa metálica perforada pintada en acabado epoxi, tableros laminados de alta resistencia de 25 mm. de espesor para la parte superior y laterales del mostrador y de 19 mm. para las mesas (Cantos ABS de 2 mm de espesor, con los ángulos redondeados). Altura total 114 cm., ancho del casillero superior 37 cm. y mesa de trabajo con fondo de 60cm. en el módulo frontal y de 37cm. en el lateral, bases niveladoras y faldones frontales hasta el suelo con perforaciones decorativas. El diseño definitivo se completará con la instalación de al menos tres lámparas o focos suspendidos para mejorar la iluminación en el frente del mostrador, debiendo tenerse en cuenta para el diseño y acabado de la iluminación y el mostrador los del resto del mobiliario de recepción y del vestíbulo. Completamente instalado y rematado, incluyendo los trabajos de instalación eléctrica necesarios.		1
12.5	Armario de recepción.	Armario de medidas aproximadas 250 (ancho) x 230 (alto) x 45 (fondo) cm. distribuido según croquis adjunto e integrado con el diseño, colores y acabados del mostrador del ítem anterior y resto de mobiliario de recepción. Puertas correderas en su parte inferior y puertas de apertura horizontal en la parte superior (la mitad con marco y cristal ácido) y panel decorativo en la parte central con rótulo de "RECEPCION" en letras metalizadas con volumen e instalación de iluminación decorativa con led en la parte central. • Tiradores en acero inoxidable. • Apertura a presión en las puertas superiores. • Huecos inferiores con una balda intermedia posicionable a distintas alturas en cada uno de ellos. Completamente instalado y rematado, incluyendo los trabajos de instalación eléctrica necesarios.		1

12.6	Enfundador automático de paraguas.	Enfundador automático de paraguas con cuerpo en acero inox. y cabezal en plástico ABS de dimensiones aproximadas 33x33x84 cm.		1
12.7	Mueble bajo recepción/comedor.	Mueble bajo adaptado a hueco existente, de 90 cm de altura y 45 de fondo, con diseño y acabado coordinado con el mostrador y el resto de mobiliario de recepción, con una balda interior regulable en altura, tiradores en acero inoxidable y dotado de cerraduras con llave y patas de acero inoxidable con niveladores.		1
12.8	Mueble alto con estanterías.	Mueble adaptado a hueco existente de medidas aproximadas 240 x 98 x 45 cm., con puertas en la parte inferior y estanterías en la superior, con diseño y acabado coordinado con el mostrador y el resto de mobiliario de recepción, con una balda interior regulable en altura, tiradores en acero inoxidable y dotado de cerraduras con llave y patas de acero inoxidable con niveladores.		2
12.9	Panel de corcho con marco decorativo.	Tablero de corcho con marco decorativo 90x150 cm.		2
12.10	Butaca de una plaza.	Butaca geriátrica de diseño moderno de una plaza con respaldo fijo, estructura en laminado de aglomerado compactado de 16 mm., brazos y patas de madera maciza de haya barnizada o lacada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >100.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótico. Medidas: ancho 640 mm., fondo 640 mm., alto 810 mm. y altura asiento 440 mm.		4
12.11	Sofá de dos plazas.	Sofá geriátrico de diseño moderno de dos plazas con respaldo fijo, con estructura en laminado de aglomerado compactado de 16 mm., brazos y patas de madera maciza de haya barnizada o lacada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >100.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótico. Medidas: ancho 1150 mm., fondo 640mm., alto 810 mm. y altura asiento 440mm.		4

12.12	Sofá tres plazas.	Sofá geriátrico de diseño moderno de tres plazas con respaldo fijo, con estructura en laminado de aglomerado compactado de 18 mm., brazos y patas de madera maciza de haya barnizada o lacada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >100.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótico. Medidas: ancho 1650 mm., fondo 640 mm., alto 810 mm. y altura asiento 440 mm.		4
12.13	Mesa baja de esquina, 60x60x50	Mesa de centro de dimensiones 60x60x50 cm. aprox. con estructura, diseño y acabado coordinado con el resto de mobiliario de recepción y sobre de cristal de seguridad con cantos redondeados y esmerilados.		4
12.14	Mesa baja de centro, 100x60x50	Mesa de centro de dimensiones 100x60x50 cm. aprox. con estructura, diseño y acabado coordinado con el resto de mobiliario de recepción y sobre de cristal de seguridad con cantos redondeados y esmerilados.		4
12.15	Mesa cuadrada de 100x100 cm.	Mesa de dimensiones 100x100x74 cm., sin faldones, de diseño, acabado y colores coordinados con el resto del mobiliario de recepción.		2
12.16	Silla sin brazos.	Silla sin brazos con asiento y respaldo tapizado, de diseño, acabado y colores coordinados con el resto del mobiliario de recepción. Tapizadas con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica.		8
12.17	Espejo	Espejo de medidas 180 x 100 cm. con luna incolora de 5 mm de espesor, pintura de protección color plata por su cara posterior y marco decorativo.		3

13.-Cafetería				
13.1	Mesa.	Mesa con un pie central de aluminio anodizado mate, tubo de 80x80 mm., con muesca antigiro y base de 30x30cm., con sobre de 80x80 cm. de tablero compacto.		6
13.2	Silla con brazos, asiento polipropileno.	Silla ergonómica con brazos, de uso tanto exterior como interior, fabricada en fibra de vidrio y polipropileno resistente a los rayos UVA, con acabado texturizado mate y dimensiones.58 (ancho) x 53 (largo) x 81(alto) x 47,50 (altura asiento). Modelo Fiona o similar apta para uso geriátrico.		12
13.3	Silla sin brazos, asiento polipropileno.	Silla ergonómica sin brazos, de uso tanto exterior como interior, fabricada en fibra de vidrio y polipropileno resistente a los rayos UVA, con acabado texturizado mate y dimensiones.58 (ancho) x 53 (largo) x 81(alto) x 47,50 (altura asiento). Modelo Fiona o similar apta para uso geriátrico.		12
13.4	Aparador 170x40x90 cm.	Aparador de dimensiones aprox. 170x40x90 cm., dotado de 4 cajones superiores y 4 puertas (dos huecos) con estante interno, tiradores metálicos y fabricación en tablero de 16 y 19 mm. laminado cantado en ABS, con encimera y estantes de 30 mm., patas de acero inoxidable con niveladores. Diseño y acabado coordinado con conjunto de mobiliario del ítem con el resto de mobiliario de la cafetería.		1
13.5	Espejo.	Espejo de medidas 180 x 100 cm. con luna incolora de 5 mm de espesor, pintura de protección color plata por su cara posterior y marco decorativo.		1
13.6	Barra.	Mostrador barra cafetería de 3,71 m. de frente con un módulo adicional de 1,40 m. de altura reducida y voladizo para facilitar aproximación con sillas de ruedas en el extremo inicial. Bastidor de estructura metálica panelado interiormente con material resistente a la humedad, encimera en chapa de acero inox. con el frente recto, zócalo y apoyapiés de acero inoxidable y acabado decorativo frontal coordinado con la decoración del resto de la cafetería.		1

13.7	Taburete barra.	Estructura y armazón fabricados en madera maciza de haya barnizada o lacada en poliuretano de alta resistencia, con ensamblajes y tornillos ocultos. Asiento y respaldo ergonómicos fabricados en laminado de contrachapado, revestidos con espuma de poliuretano de alta densidad con un H.R. de 30kg/m3, espesor medio de 35mm., tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica.		4
------	-----------------	---	--	---


14.-Vestuarios				
14.1	Taquillas metálicas en L.	Taquilla metálica individual de 1,80 m de alto por 0,50 m. de fondo y 0,40 m.de ancho, con dos puertas dispuestas en forma de L, con patas, puertas con roseta de ventilación, tarjetero y cerradura con dos llaves e interior con colgador para perchas. Fabricada en acero galvanizado laminado en frío, pintado epoxi poliéster y secado al horno, con el cuerpo en color gris RAL 7035 y las puertas azul RAL 5010.		70
14.2	Banco - vestuario 1500 mm..	Estructura de acero inoxidable con asiento de dos laminas de cantos redondeados y repisa para zapatos, ambas en material fenólico de 13 mm.. Dimensiones 1.500 x 325 x 480 mm.		4
14.3	Percheros - vestuario	Fabricada con un listón de material fenólico de 13 mm (mismo color que los bancos), con nueve perchas cromadas de doble gancho. Longitud 1,50 m.		3
14.4	Percha de baño (una por cabina)	Percha colgador individual para toalla de ducha en acero inoxidable acabado satinado AISI 304.		9
14.5	Portarrollos	Portarrollos de papel higiénico individual de acero AISI 304 de 0,8 mm. de espesor, acabado satinado, sin tapa protectora, para adosar en pared. Dimensiones - 85 x 140 x 65 mm.		3
14.8	Repisa ducha rejilla (por cabina con ducha).	Repisa de baño para adosar en pared, en acero inox AISI 304 de 0,8 mm espesor, acabado satinado, fabricación soldada y cantos redondeados. Dimensiones máx. - 24x 340 x 100 mm		7
14.7	Dispensador de papel de mecha	Dispensador de papel de mecha (rollo diámetro 205) en chapa acero inox, con acabado satinado, con cierre mediante cerradura y llave de dos puntos..		3

14.8	Escobillas (una por cabina)	Escobillero para baño, de acero inox AISI 304, con cuerpo, mango y tapa de 1 mm espesor, varilla interior de acero inox AISI 304 de 0,8 mm de espesor y escobilla, de pelo de sisal. Dimensiones 400 x 90 x 90 mm y cuerpo - Ø 90 mm.		5
14.9	Dosificador de jabón	Dosificador de jabón vertical fabricado en acero inox AISI 304 satinado con capacidad de 1,1L., pulsador de latón cromado, válvula de ABS cromado con juntas internas de estanqueidad, pistón de termo-plástico ABS, visor de contenido de policarbonato y medidas 208 x 121 x 70 mm.		3
14.10	Espejo 80X287cm.	Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, con cantos esmerilados, pintura de protección color plata por su cara posterior, fijado al paramento con masilla o silicona de uso específico para fijación de espejos (que garantice que no sea atacado el lacado de los mismos). Completamente instalado incluyendo canteado perimetral.		1
14.11	Espejo 80X220cm.	Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, con cantos esmerilados, pintura de protección color plata por su cara posterior, fijado al paramento con masilla o silicona de uso específico para fijación de espejos (que garantice que no sea atacado el lacado de los mismos). Completamente instalado incluyendo canteado perimetral.		1
14.12	Espejo 80X142 cm.	Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, con cantos esmerilados, pintura de protección color plata por su cara posterior, fijado al paramento con masilla o silicona de uso específico para fijación de espejos (que garantice que no sea atacado el lacado de los mismos). Completamente instalado incluyendo canteado perimetral.		1


15.-Centros de día

15.1	Sillón descanso con apoyapiés (10+10) salas de reposo	Sillón de 1 plaza relax reclinable con reposapiés ocultable y extensible regulable independientemente, mecánico, con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicrobica. Provisto de "tacos" de protección antideslizantes y anti-ruido.		20
15.2	Reposacabezas salas de reposo	Complemento reposacabezas regulable en altura para sillón geriátrico de una plaza con respaldo alto fijo. Idéntico tapizado que sillón del apartado anterior.		20
15.3	Mesa estructura metálica trapezoidal 120x80x75 salas polivalentes	Mesa de forma trapezoidal de dimensiones aprox. 120x80x75 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteado perimetralmente, acabado laminado, con patas y bastidor metálicos cromados o pintados en epoxi con acabado metalizado, provista de "tacos" antideslizantes, cantos redondeados y esquinas romas. Combinable con mesa rectangular del mismo tipo.		8

15.4	Mesa estructura metálica rectangular 120x100x75_salas polivalentes	Mesa de forma rectangular de dimensiones aprox. 120x100x75 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteada perimetralmente, acabado biaminado, con patas y bastidor metálicos cromados o pintados en epoxi con acabado metalizado, provista de "tacos" antideslizantes, cantos redondeados y esquinas romas. Combinable con mesa trapezoidal del mismo tipo.		4
15.5	Silla sin brazos_salas polivalentes	Silla fija apilable, sin brazos, asiento y respaldo en polipropileno, con armazón metálico, pintado en epoxi poliéster gris plata y asiento recubierto de material acolchado recuperable y tapizado con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica.		32
15.6	Armario mixto de 90x45x200_salas polivalentes	Armario mixto medidas aprox. 90x45x200 cm., dotado de 2 puertas inferiores y diáfano en la parte superior, con una balda regulable en altura en el departamento inferior y al menos dos en el superior, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		4
15.7	Armario puertas batientes de 90x45x200_salas polivalentes	Armario de medidas aprox. 90x45x200 cm., dotado de 2 puertas, distribuido en cinco huecos interiores, con baldas regulables en altura, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		8
15.8	Sillón 1 plaza, respaldo alto fijo_salas polivalentes y sala de estar	Sillón geriátrico de una plaza de respaldo alto fijo, con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Provisto de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido.		31
15.9	Sillón 2 plazas, respaldo alto	Sillón geriátrico de dos plazas, con asiento partido y respaldo entero, con estructura, brazos y patas de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Provisto de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido.		5
15.10	Mesa baja de esquina, 50x50x50_salas polivalentes	Mesa de rincón de dimensiones 50x50x50 cm. aprox. con revistero, con estructura de madera maciza de haya, tablero de partículas de densidad media de 20mm. chapeado en haya, con cantos redondeados y acabado en barniz de poliuretano.		14
15.11	Taquillas usuarios	Taquillas metálicas de 35 cm. con cuatro puertas, incluyendo los elementos iniciales y de extensión necesarios para su montaje en conjunto. Las puertas deberán estar diferenciadas por colores y dispondrán de cerradura y llave individual, debiendo contar además con llave maestra.		16

15.12	Perchero rodante	Cerro perchero en tubo acero inoxidable 18/8, ruedas giratorias de diámetro 100 mm con medidas de 160x55x170 cm., 4 ruedas con paragolpes y desmontable. 30 perchas incluidas.		2
15.13	Aparador (comedor centro de día)	Aparador de dimensiones aprox. 170x40x90 cm., dotado de 4 cajones superiores y 4 puertas (dos huecos) con estante interno, tiradores metálicos y fabricación en tablero de 16 y 19 mm. biaminado canteado en abs, con encimera y estantes de 30 mm., niveladores ocultos y zócalo de material resistente a la humedad.		1
15.14	Mesa comedor 100x100 cm.	Mesa de comedor de dimensiones 100x100x74 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteada perimetralmente con madera maciza o ABS antichoque de 3 mm., acabado biaminado, patas de madera maciza de sección aproximada 60x60 mm. provistas de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido y fijadas a la mesa mediante un bastidor inferior debidamente rebajado en la parte central para el acceso con sillas de ruedas, cantos redondeados y esquinas romas.		16
15.15	Silla comedor apilable con brazos curvos.	Silla apilable con brazos curvados fabricada en estructura de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos adelantados hasta la vertical del asiento para facilitar el apoyo del usuario, asiento y respaldo en contrachapado con forma ergonómica que permita una perfecta adaptación al cuerpo, recubiertos de material acolchado recuperable y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión (Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >300.000 ciclos), resistente a la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección antimicrobial, antibacterial y antifúngica. Provista de "tacos" de protección anti-deslizantes y anti-ruido.		56
15.16	Composición muebles bajos oficina comedor.	Conjunto de muebles bajos compuesto por tres módulos de 60x60x82cm., con dos puertas y estante interior, uno de ellos con fregadero de acero inoxidable de diámetro 46 cm. y fondo 20 cm. (incluido fregadero de acero inox. y grifo monomando de caño alto con palanca gerontológica de accionamiento mediante codo), un módulo para frigorífico bajo encimera de 60 cm. y un módulo con dos cajones y un gavetero de 45x60x82 cm. Muebles fabricados en tablero biaminado de 19 mm. con tratamiento antihumedad, canteado en pvc de 2mm., con encimera, capote y zócalo en tablero compacto fenólico. Encimera y muebles se rematarán en las esquinas y laterales de manera que se de continuidad a la encimera y el frente del conjunto. Completamente instalado, incluyendo los trabajos de fontanería y albañilería necesarios. La distribución final de los elementos se realizará in situ en función de las tomas de agua.		1
15.17	Juego de poleas metálico (autopasivo)	Polea doble a pared para ejercicios de extremidades.		1
15.18	Escalera y plano inclinado	Escalera con rampa, fabricada con estructura metálica y acabados en madera y piso antideslizante. Compuesto por módulo de descanso, módulo de rampa y módulo de tres peldaños, con pasamanos regulables en altura. Se podrá instalar en ángulo o en forma recta.		1

15.19	Espejo reeducación	Espejo cuadrículado móvil, abatible, con bastidor y marco de madera barnizada de inclinación graduable para correcciones, montado sobre soporte metálico y base con ruedas y freno. Medidas aproximadas de 150x65 cm.		1
15.20	Espaldera	Espaldera de un cuerpo con costados y travesaños fabricados en madera maciza de haya y anclajes para montaje mural. Dimensiones aproximadas de 110x200 cm.		1
15.21	Colchoneta	Colchoneta de dimensiones aprox. 200x100x10 cm., fabricada con goma-espuma forrada de lona de poliéster recubierta de pvc, provista de cantoneras en las esquinas y asas laterales.		1
15.22	Escalera de dedos	Escalera de dedos fabricada en madera maciza barnizada en poliuretano, compuesta de 28 escalones y con dimensiones aproximadas de 100 x 6 cm.		1
15.23	Pedaler	Aparato de ejercicio de piernas y pies con regulación de esfuerzo en el pedaleo, con cinchas de fijación para los pedales. Se podrá utilizar también de sobremesa para ejercicios de brazos y manos.		2
15.24	Rueda de hombros	Rueda de hombros fabricada en acero con acabado en epoxi y madera barnizada, con posibilidad de graduación en altura e intensidad del esfuerzo mediante freno a presión. Dimensiones aproximadas 90 x 90 cm.		1
15.25	Paralelas	Paralelas de 3 metros de longitud construida en tubo de acero, con dos barras de apoyo pintadas en epoxi con sus correspondientes guías telescópicas para la graduación en altura por medio de pasadores, montadas sobre plataforma de madera barnizada en su color natural.		1
15.26	Muelle reader	Fabricado en un a sola pieza de madera barnizada natural y muelle de acero inoxidable con asidero de pvc.		1

15.27	Carro de psicomotricidad	Carro de psicomotricidad fabricado en madera maciza con acabado en barnizado en poliuretano, provisto de ruedas y con la dotación base para educación psicomotriz. Incluyendo: - 10 AROS DE 36 cm. - 10 AROS DE 50 cm. - 10 AROS DE 61 cm. - 5 SOPORTES DE ARO. - 12 ADAPTADORES DE PICAS. - 10 PICAS DE 100 cm. - 10 PICAS DE 70 cm. - 4 CUERDAS DE 10 m. - 4 CUERDAS DE 2,5 m. - 1 JUEGO DE 3 MAZAS. - 6 DISCOS DE 20 cm. - 6 SAQUETES DE ARENA DE 1 kg. - 6 PAÑUELOS DE 100x70 cm. - 12 HUELLAS DE MANO. - 12 HUELLAS DE PIE.		1
15.28	Silla con brazos	Silla fija apilable, con brazos, asiento y respaldo en polipropileno, con armazón metálico, pintado en epoxi poliéster gris plata.		3
15.29	Armario metálico puerta persiana. 1980x100x450.	Armario metálico monobloque con puertas de persiana, de medidas 1980x1000x450 mm., con cerradura con llave acodada, niveladores ocultos y cuatro baldes con guías y topes para colgar carpetas de archivo. Color gris metalizado.		1
15.30	Armario metálico puerta persiana. 220x100x45 cm. (sala reposo).	Armario metálico monobloque con puertas de persiana, de medidas 2200x1000x450 mm., con cerradura con llave, niveladores ocultos y cinco baldes con guías y topes para colgar carpetas de archivo. Color gris metalizado.		3
15.31	Mesa de despacho con faldón 140x80 cm.	Mesa de 140x80 cm. con faldón, con pies y estructura metálica pintada en epoxi, encimera en tablero de partículas de 25 mm. de espesor, acabado estratificado, con cantos revestidos en ABS de 2 mm. o moldurados, rosas metálicas para acoples en la mesa y niveladores con 1,5 cm. de regulación. Ala auxiliar de 80x60 cm. con un pie, con estructura metálica pintada en epoxi y encimera en tablero de partículas de 25 mm. de espesor, acabado estratificado, con cantos revestidos en ABS de 2 mm. o moldurados, rosas metálicas para acoples y niveladores con 1,5 cm. de regulación. Incluidos accesorios de montaje y conexión con la mesa.		1
15.32	Buc de cajones con ruedas	Cajonera con 3 cajones y ruedas, acabado en tablero con acabado estratificado o laminado de 19 mm., canteados en material resistente y con medidas aproximadas de 43x56x55 cm. Incluirá cerradura y llave acodada y tirador superior. Misma serie y fabricante que la mesa de despacho ítem anterior.		1

15.33	Silla de despacho.	Silla de trabajo con respaldo alto con brazos, con mecanismo sincro, respaldo de diseño ergonómico adaptable a la espalda y regulable en altura, elevación a gas, base de 5 pies, con ruedas de doble rodadura, con estructura metálica recubierta de goma espuma de alta densidad, brazos de poliuretano integral, regulables en altura y anchura y tapicería resistente con tratamiento antimanchas.		1
15.34	Silla confidente con brazos (despacho)	Silla de confidente con estructura metálica y brazos. Tapizada en tejido resistente, con tratamiento antimanchas y en el mismo color que la silla del ítem anterior.		2
15.35	Conjunto armarios despacho (armario mixto + armario con puertas)	Armario mixto medidas aprox. 90x45x160 cm., dotado de 2 puertas inferiores y diáfano en la parte superior, con una balda regulable en altura tanto en el departamento inferior como en el superior, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos. Armario de medidas aprox. 90x45x160 cm., dotado de 2 puertas, distribuido en cuatro huecos interiores, siendo al menos dos de las baldas regulables en altura. Fabricado en tablero de partículas 19mm. de alta densidad +/- 750 kg/m3, canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, baldas de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos. Al menos una balda contará con guías para colgar carpetas de archivo.		1
15.36	Armario bajo con puertas	Armario bajo, medidas aprox. 90x45x74 cm. con 2 puertas, con una balda regulable en altura, fabricado en tablero de partículas 19 mm. de alta densidad +/- 750 Kg./m3, acabado bilaminado, con canteado en material resistente, con perfil anti-humedad, trasera en fibra mdf o similar, balda de 25 mm. y dotado de cerraduras con llave y niveladores ocultos.		2
15.37	Papeleras (despacho)	Papelera dimensiones aproximadas 230x360 mm. Acabado en pintura metalizada y base antideslizante.		1
15.38	Perchero (despacho)	Perchero de pie con 8 colgadores. Fabricado en tubo de acero de 30 mm. de diámetro y de espesor 1,5 mm., con pintura bicapa de acabado metalizado, base contrapesada y brazos acabados en bola.		1
15.39	Mesa de reunión 180x80 cm. (sala reuniones)	Mesa de forma rectangular de dimensiones aprox. 180x80x75 cm., realizada con tablero de partículas de madera de alta densidad de 30 mm. de grosor, canteado perimetralmente, acabado bilaminado, con patas y bastidor metálicos cromados o pintados en epoxi con acabado metalizado, provista de "tacos" antideslizantes, cantos redondeados y esquinas romas.		1
15.40	Silla con brazos (sala reuniones)	Silla fija apilable, con brazos, asiento y respaldo en polipropileno, con armazón metálico, pintado en epoxi poliéster gris plata.		6

15.41	Papelera pedal (una por baño excepto geriátricos).	Cubo sanitario cuadrado, de acero inoxidable AISI 430, acabado satinado, 6 L de capacidad, con tapa basculante mediante pedal, provista de recipiente interior de polipropileno con asa y con base de material plástico negro antideslizante como aislante sobre el suelo. Dimensiones - 290 x 260 x 205 mm.		3
15.42	Percha de baño (una por baño o cabina)	Percha colgador individual para toalla de ducha en acero inoxidable acabado satinado AISI 304.		7
15.43	Portarrollos (aseos personal)	Portarrollos de papel higiénico individual de acero AISI 304 de 0,8 mm. de espesor, acabado satinado, sin tapa protectora, para adosar en pared. Dimensiones - 85 x 140 x 65 mm.		2
15.44	Repisa ducha rejilla	Repisa de baño para adosar en pared, en acero inox AISI 304 de 0,8 mm espesor, acabado satinado, fabricación soldada y cantos redondeados. Dimensiones máx. - 24x 340 x 100 mm		3
15.45	Dispensador de papel de mecha (Comedor, aseo personal y geriátricos)	Dispensador de papel de mecha (rollo diámetro 205) en chapa acero inox. con acabado satinado, con cierre mediante cerradura y llave de dos puntos.		5
15.46	Escobillas	Escobillero para baño, de acero inox AISI 304, con cuerpo, mango y tapa de 1 mm espesor, varilla interior de acero inox AISI 304 de 0,8 mm de espesor y escobilla, de pelo de sisal. Dimensiones 400 x 90 x 90 mm y cuerpo - Ø 90 mm.		8
15.47	Espejos dimensiones 60x90 cm.	Espejo de tuna Incolora, de 5 mm de espesor, con cantos esmerilados, pintura de protección color plata por su cara posterior, fijado al paramento con masilla o silicona de uso específico para fijación de espejos (que garantice que no sea atacado el lacado de los mismos). Completamente instalado incluyendo canteado perimetral.		6
15.48	Dosificador de jabón.	Dosificador de jabón vertical fabricado en acero inox AISI 304 satinado con capacidad de 1,1L., pulsador de latón cromado, válvula de ABS cromado con juntas internas de estanqueidad, pistón de termo-plástico ABS, visor de contenido de policarbonato y medidas 208 x 121 x 70 mm.		6



ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES
PARA ANCIANOS
DE ASTURIAS

Avenida de Asturias, 14 - 33009 Oviedo
Tel: 985 106 936 - Fax: 985 106 935
E-mail: ERA@asturias.org
Q: 8339067-1

16.-Otras				
16.1	Estanterías metálicas fondo 50.	Módulos de estantería metálica, con acabado en pintura epoxi de alta resistencia, de un metro de ancho, fondo 50 cm. y alto 200 cm., con cinco niveles, estantes regulables en altura con refuerzos longitudinales y capacidad de carga de al menos 200 kg por estante, incluyendo los elementos necesarios para su montaje en conjunto. (Almacenes sótano -1 y muelle de carga).		42
16.2	Estanterías metálicas fondo 40.	Módulos de estantería metálica, con acabado en pintura epoxi de alta resistencia, de un metro de ancho, fondo 40 cm. y alto 200 cm., con cinco niveles, estantes regulables en altura con refuerzos longitudinales y capacidad de carga de al menos 200 kg por estante, incluyendo los elementos necesarios para su montaje en conjunto. (Resto de almacenes).		46
16.3	Estantería metálica grandes pesos 180x80x200 cm.	Conjunto de tres módulos de estantería metálica de 180x80x200 cm. para grandes pesos con 4 niveles de carga (longitud total 540 cm). Fabricada en chapa galvanizada, montaje sin tornillos y capacidad de carga por estante de hasta 640Kg.		1
18.4	Estanterías de resina (Baños geriátricos y oficinas de suelo).	Módulo estantería de resina de dimensiones aproximadas 100x40x182 cm. y cinco baldas, con capacidad de al menos 70 Kg por estante con acabados lisos y fáciles de limpiar, incluidos los elementos necesarios para su montaje en conjunto según ubicaciones indicadas en los planos de distribución.		20
16.5	Equipo multifunción (fax, impresora, escáner, fotocopidora...).	Sistema Digital Multifunción de impresión a color de 21 ppm, Resolución 600 x 600 ppp, Formatos de papel A6-A3, Clasificación electrónica, 2 en1, 4 en1, libros, Ampliación / Reducción 0,5 - 4,0 (en pasos del 0,1%), Capacidad papel: 251 hojas. Máximo 1.350 hojas., Fax alta velocidad, PC FAX, escáner red, internet fax, impresora Láser GDI de 21 ppm con puerto USB y Paralelo, Escáner Twain A3 color.		1



16.6	Reloj de fichar.	Terminal de Control Horario y/o Accesos, SPEC SN5015-F o similar, conectable a RED ETHERNET, protocolo TCP/IP (integrado con los sistemas y licencias ya existentes en los servicios centrales del ERA para dicho fin y completamente instalado y funcionando). Incluirá lector de Huella.		1
16.7	TV43" (centro de día).	Televisor de 42" con tecnología LED, resolución full hd 1920x1080 p., conexiones HDMI, euroconector y USB con capacidad de grabación y reproducción. Incluido soporte de pared fijo.		2
16.8	TV50" (salas polivalentes).	Televisor de 50" con tecnología LED, resolución full hd 1920x1080 p., conexiones HDMI, euroconector y USB con capacidad de grabación y reproducción. Incluido soporte de pared fijo.		2
16.9	TV55" (cafetería).	Televisor de 55" con tecnología LED, resolución full hd 1920x1080 p., conexiones HDMI, euroconector y USB con capacidad de grabación y reproducción. Incluido soporte de pared fijo.		1
16.10	TV65" (sala televisión).	Televisor de 65" Samrt TV con tecnología LED, resolución Ultra HD 4K., conexiones HDMI, euroconector y USB con capacidad de grabación y reproducción. Incluido soporte de pared fijo.		1
16.11	Equipo de megafonía portátil.	Equipo de megafonía portátil de 700 W con lector USB, radio, bluetooth, entrada línea, mando a distancia, ruedas incorporadas, altavoz amplificado de 12" con una potencia máxima de 700 W y RMS de 350 W. Incluyendo micrófono inalámbrico de mano y un micrófono de diadema.		1
16.12	Microondas (comedor de personal, comedores de planta y centro de día).	Microondas, con potencia de salida de 700W, con mandos mecánicos y capacidad de 20L.		4
16.13	Frigorífico (medicación).	Frigorífico de dos puertas clase energética A+, color blanco, capacidad útil del refrigerador 197 litros, nivel sonoro de 45 dBa, capacidad útil del congelador de 55L., bandejas de cristal y cajón para verduras y dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 150 x 60 x 65,5 cm.		1

16.14	Frigoríficos bajo encimera (comedor de personal, cuartos de personal y centro de día).	Frigorífico bajo encimera, color blanco, departamento para congelados, bandejas de cristal y cajón para verduras, con clase energética A+ y dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 84,5 x 54 x 49,5 cm.		5
16.15	Armario llaves.	Armario para 300 llaves, fabricado en chapa de acero con recubrimiento de pintura en polvo, ganchos fijos numerados y cerradura de seguridad. Dimensiones: 20 x 38 x 55 cm.		1
16.16	Carro/estantería para clasificación y reparto de ropa.	Carro de clasificación y reparto de ropa limpia de dimensiones 1220 (L) X 450 (A) X 1725 (H) mm. - Fabricado en acero cromado (Pilares en tubo de 25 mm diámetro y baldas y separadores en varilla). 4 ruedas giratorias de Ø 125 cm, 2 de ellas con freno. - Discos amortiguadores de protección en todas las ruedas. 6 estantes y 15 separadores (3 x nivel). - Incluyendo asidero de transporte.		3
16.17	Carro de recogida de ropa 1 saco.	Carro de recogida de ropa de medidas 760LX560AX920H mm. con un saco. - Fabricado en acero cromado. - Ruedas de 100. - Bolsa plastificada azul de 195 L de capacidad.		8
16.18	Carro de recogida de ropa 3 sacos.	Carro de recogida de ropa de medidas 950 (L) x 560 (AN) x 1040 (AL) mm. con tres sacos. - Estructura metálica cromada. - Refuerzo metálico inferior y bandeja soporte de plástico en polipropileno. - Tres sacos de lona plastificada (blanco, rojo y verde). - Ruedas de 125 de diámetro - Medidas de los sacos: 275 x 445 x 730		5


16.18	Carro de lencería.	Carro de lencería con tres bandejas, con asas telescópicas y dos bolsas. Medidas abierto 1470Lx569Ax1060H mm. y cerrado 1000Lx569Ax1060H mm. • Estructura metálica de acero cromado. • Refuerzo metálico inferior. • Bandejas soporte de plástico en polipropileno. • Bolsas plastificadas azules de 77L de capacidad. • Ruedas de 125 Ø • Color gris.		4
16.20	Cubeta con base rodante.	Cubeta blanca de 200L con base rodante. Medidas cubeta 90 largo x 64 ancho x 63 alto (Medidas con la base 90 largo x 64 ancho x 83 de alto). • Base rodante cubeta en acero inoxidable. • Ruedas de 160 diámetro.		3
16.21	Carro servicio 3 estantes.	Carro servicio profesional de 3 niveles con bandejas de medidas 1000 x 600 y altura 1015 mm. • Estructura en acero inoxidable de 1,50mm espesor. • Estantes con embutición profunda en la parte superior. • Estantes insonorizados y soldados a estructura. • Ruedas giratorias insonoras de 125mm. Dos con freno. • Parachoques circulares Ø 100 mm. en las cuatro ruedas. • Carga máxima por estante 80kg. • Carga máxima 250kg. • Espacio entre niveles 295 mm.		3
16.22	Carro servicio 2 estantes.	Carro servicio profesional de 2 niveles con bandejas de medidas 800 x 500 y altura 1015 mm. • Estructura en acero inoxidable de 1,50mm espesor. • Estantes con embutición profunda en la parte superior. • Estantes insonorizados y soldados a estructura. • Ruedas giratorias insonoras de 125mm. Dos con freno. • Parachoques circulares Ø 100 mm. en las cuatro ruedas. • Carga máxima por estante 80kg. • Espacio entre niveles 825 mm.		3
16.23	Carro portabolsas.	Carro portabolsas blanco con cuatro ruedas y tapa metálica accionada mediante pedal para sacos de 120L. Medidas 420X370X840 mm. • Fabricado en chapa eléctrocincada de 1,5 mm.		25

16.24	Estor enrollable 180 cm. (separación camas dobles)	Confeccionado en tejido tipo screen, con tirador tipo resorte con autofreno y accesorios para su instalación en el techo. Dimensiones 180x190cm. Incluidos anclajes e instalación.		47
16.25	Estores enrollables de diversas medidas (centro de día y salas comunes fachada sur)	Suministro e instalación de estores enrollables confeccionados con tejido ignífugo perforado tipo screen de grado 1%, de hilos de fibra de vidrio recubiertos de PVC, color coordinado con el de los visillos del ítem siguiente, adaptados a la modulación y tipo de apertura de cada composición de ventana (deberá poder utilizarse en cualquier caso el mecanismo oscilo batiente de las ventanas o facilitarse la apertura de las mismas de manera independiente), con accionamiento manual mediante cadena, de pvc o metálica en función de las dimensiones. Incluidos anclajes mecánicos para fijación al soporte e instalación. Nota: las ventanas y composición de ventanas en las que se considera la instalación de estores están indicadas en los planos de planta del edificio con las letras E1 (E1_7 unidades de longitud aprox 2,30m.), E2 (E2_5 unidades de longitud aprox 5,10m.), E4 (E4_24 unidades de longitud aprox 1,55m.), E6 (E6_4 unidades de longitud aprox 2,35m.) y E7 (E7_7 unidades de longitud aprox 3,40 m.).		1
16.26	Visillos (habitaciones, zonas comunes salas sin orientación sur)	Visillos en tejido ignífugo clase 1 confeccionado a tablas con un frunce del 250% (ajustándose a la altura y el ancho de las ventanas de manera que superen el menos en 15 cm. las dimensiones de las mismas y dividiéndose en varios paños si la longitud de la ventana o su composición de apertura lo requiere) y rieles manuales de aluminio lacado blanco instalados a techo o pared, completamente rematados con topes, tapas en el extremo, etc. NOTA: las unidades indicadas se corresponden a los metros de riel a instalar, correspondiendo las ventanas y composición de ventanas en las que esta prevista la instalación de visillos a las que vienen indicadas en los planos con las letras V1, V2, V3, V4, V5 y V6).		467,34
16.27	Vinilos	Decoración con vinilo imitación cristal ácido e impreso con fotografías antiguas del centro en diferentes paneles, cristaleras y puertas automáticas según diseño recogido en la documentación gráfica que se incluye en los anexos.		1

16.28	Placas identificativas de centro de día	Placa identificativa del Centro de Día realizada sobre metacrilato de 1 cm de espesor con los cantos pulidos, fondeado con vinilo de corte, según diseño y dimensiones indicadas en la documentación gráfica que se incluye en los anexos. 42 X 64 cm.		1
16.29	Placas identificativas de centro	Placa identificativa del Centro realizada sobre metacrilato de 1 cm de espesor con los cantos pulidos, fondeado con vinilo de corte, según diseño y dimensiones indicadas en la documentación gráfica que se incluye en los anexos. 42X64 cm.		2
16.30	Rotulación.	• Rótulo metálico instalado sobre mureta en la entrada principal del centro, fabricado en pletina de acero inoxidable, acabado pulido, de 12 cm. de ancho y 0,6 cm. de espesor, según diseño incluido en la documentación gráfica (longitud total de 3,7m. y letras independientes con varilla de anclaje de al menos 30 cm.). Instalado. • Rótulos metálicos de perfil curvo fabricados en aluminio anodizado en color plata mate, con remates en color negro y plástico transparente de protección para la señalética del centro y soportes portafotos de iguales características a colocar en la entrada a las habitaciones. Dimensiones, colores y textos impresos según se recoge en la documentación gráfica que se incluye en los anexos. Instalados.		3

LOTE 2: AYUDAS TÉCNICAS

1	Grúa de traslado.	Grúa de traslado de uso profesional con capacidad de elevación igual o mayor de 205 Kg. Incluidos los siguientes accesorios: • Arnés de higiene con espalda alta, en poliéster o red de poliéster, acolchado y confortable, talla XL, con sujeción universal y que permita lavado industrial. Ver características detalladas en Anexo III.		6
2	Grúa de bipedestación.	Grúa de bipedestación de uso profesional con capacidad de operación igual o mayor de 200 Kg. Incluidos los siguientes accesorios: • Arnés de Poliéster, acolchado y confortable que permita lavado Industrial, talla L con sujeción universal y soporte de brazos. • Soportes y agarre de pieles extra. • Protección acolchada para la percha. Ver características detalladas en Anexo III.		7
3	Silla de ducha clean 49 cm.	Silla de ducha con bastidor metálico, con asiento y respaldo en polipropileno. Asiento abatible por la parte posterior, así como apoyabrazos y reposapiés abatibles o desmontables (altura 49 o 55) y ruedas de poliamida con freno. Sin cantos ni esquinas agresivas y materiales de fácil limpieza.		10
4	Silla de baño XXL.	Silla de ducha indicada para personas obesas (capacidad de soportar hasta 325 kg.) fabricada en acero con acabado en pintura epoxi, con una anchura del asiento de 71cm., acoplable directamente encima del inodoro, con asiento acolchado en forma de herradura, piezas de protección y contacto en poliuretano, reposabrazos extraíbles y reposapiés regulables en ancho y altura.		10
5	Silla de baño con respaldo.	Silla de ducha con respaldo, fabricada en estructura de aluminio con base y respaldo en polietileno rugoso, antideslizante, con desagües y asideras integradas, altura regulable en 8 posiciones (de 71 a 89 cm.). Tamaño de la base: 42 x 46 cm.		10

	Colchón antiescaras (riesgo medio de ulceración)	Colchón antiescaras indicado para úlceras de presión de riesgo bajo a medio, con sistema de ventilación de micro poros, compresor silencioso, función estática y alternante, con alarma visual que señale la baja presión y la pérdida de aire, celdas individuales intercambiables y lavables de nylon y cubierta elástica fácil de limpiar, permeable al aire e impermeable al agua.		10
7	Colchón antiescaras completo.	Colchón de células de aire con inflado alternativo, compresor silencioso regulable manualmente y elementos de conexión. Alimentación 230v. 50Hz, material del colchón PVC y dimensiones aproximadas de este 198x86x6.4cm. El colchón dispondrá además de faldones para facilitar su sujeción.		15
8	Bañera geriátrica.	Carro de lavado de uso profesional con accionamiento hidráulico. Regulable en altura, con barandillas abatibles, basculante mediante resorte de gas, cuatro ruedas con freno, colchoneta almohadillada, estructura metálica cincada y revestida de en poliéster y camilla en acero inoxidable. Ver características detalladas en Anexo III.		4
9	Asidero abatible (Asesó centro de día y entrada zona administrativa)	Asidero abatible para wc, con portarrollos incorporado, fabricado en acero inoxidable acabado mate, tubo de 30 mm de diámetro con 1,5 mm de espesor. Medidas 800 x 200 x 85 mm.		8
10	Tabla de transferencia profesional extra larga.	Tabla de deslizamiento profesional extra larga para transferencias en posición supina. • Superficie superior lisa para facilitar el deslizamiento. • Bandas antideslizantes en la superficie inferior. • Fácil limpieza e higienización. • Fabricada en polietileno. • Medidas 170x59 cm.		2

LOTE 3: EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA				
1.-Cocina				
1.1	Armario refrigeración.	Armario de refrigeración fabricado en acero inox., con tres puertas (1 grande y 2 pequeñas), interior en inox. con fondo con aristas curvas, patas regulables en inoxidable, estantes interiores en acero plastificado (tres por cuerpo), regulables en altura, iluminación interior, puertas con dispositivo automático de cierre, control electrónico de temperatura y de desescarche y evaporación automática del agua de desescarche. Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, dimensiones exteriores: 1.388 x 726 x 2.067 mm., capacidad: 1.200 litros y potencia frigorífica: 500 W.		1
1.2	Armario congelación.	Armario de refrigeración fabricado en acero inox., con una puerta, interior en inox. con fondo con aristas curvas, patas regulables en inoxidable, cajones interiores en PVC alimentario con doble fondo inox. perforado (7 cajones), iluminación interior, puertas con dispositivo automático de cierre, control electrónico de temperatura y de desescarche y evaporación automática del agua de desescarche. Temperatura de trabajo: -4 °C, +2 °C, dimensiones exteriores: 780 x 729 x 2.005 mm., capacidad: 600 litros y potencia frigorífica: 500 W.		1
1.3	Mesa caliente mural.	Mesa Caliente mural en acero inoxidable AISI-304 18/10 con calefacción interior por aire forzado, 2 puertas comederas con doble pared con aislamiento de poliuretano ecológico, densidad. 40 Kg/m3, peto trasero de 100 mm, estante intermedio, regulación de temperatura mediante termostato, pies de altura regulable, potencia 2800 W y dimensiones 1800x700x850 mm. Equipada con termómetro analógico.		1
1.4	Mesa mural con fregadero de dos senos y estante inferior.	Mesa mural en acero inox., con estante inferior en el mismo material y doble seno de 500x500 mm., construida en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado de 1,5 mm., sin madera, encimera con frontal de 60 mm y cantos redondeados, peto trasero de 100x15 mm. totalmente soldado, cantos, esquinas y aristas redondeados, estructura sólida y robusta con omegas de refuerzo y peto de 100 mm. y patas de acero inoxidable regulables en altura. Dimensiones: 2200x700x850 mm. Incluidas llaves de corte, conexiones fontanería, sifones, y desagües. Completamente instalada y funcionando junto con la grifería correspondiente.		1
1.5	Grifo monomando de dos aguas.	Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga, caño giratorio de diámetro 20 mm., longitud 320 mm. y cartucho cerámico. La marca y modelo del grifo deberá disponer despiece y recambio para todas las piezas.		1
1.6	Grifo de suelo de 1 pedal y dos aguas.	Grifo de suelo de 1 pedal y 2 aguas, automezclador, con cartucho cerámico y bloqueo regulación de caudal de salida.		1
1.7	Mesa mural con estante inferior.	Mesa mural en acero inox., con estante inferior en el mismo material, construida en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado de 1,5 mm., sin madera, encimera con frontal de 60 mm y cantos redondeados, peto trasero de 100x15 mm. totalmente soldado y cantos redondeados, estructura sólida y robusta omegas de refuerzo y con patas de acero inoxidable regulables en altura. Dimensiones: 3200x700x850 mm.		2


1.8	Cafetera de filtro rápido.	Cafetera filtro rápido, fabricada en acero inoxidable, con columna abastecedora de agua y con dos contenedores de 10 litros, isotérmicos, móviles para filtrado, con grifo de agua, producción superior a 60 litros/hora, completamente instalada y funcionando. Potencia 6180 W y dimensiones 995x512x840 mm.		1
1.9	Esterilizador de cuchillos.	Esterilizador de cuchillos fabricado en acero inoxidable, con soporte para cuchillos no magnético, con lámpara UV germicida, temporizador de 120 minutos y capacidad de hasta 30 cuchillos. Dimensiones exteriores 482 (L) x 155 (P) x 613 (H) mm.		1
1.10	Mesa refrigerada mural.	Mesa fría con tres puertas, fabricada completamente en acero inoxidable (exterior e interior), patas regulables en acero inoxidable, interior con fondo con aristas curvas., peto posterior de 100 mm., encimera con frente curvo, puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura, control de temperatura y de desescarche con visor digital y evaporación automática del agua de desescarche. Temperatura de trabajo: -2, +8 °C, capacidad: 452 litros, potencia frigorífica: 300 W y dimensiones exteriores: 1.792 x 700 x 850 mm. Incluirá al menos 1 parilla GN-1/1 y 2 juegos de gulas por puerta.		1
1.11	Lavamanos de pie.	Lavamanos de pie con sistema "push" de accionamiento y caño giratorio de medidas totales: 400 x 400 x 850 mm. Instalado y funcionando. Construido totalmente en chapa de acero inoxidable 18/10, sobre embutido en chapa inox. de 1mm. con amplios radios para facilitar la limpieza, pulsador temporizado y caño con soporte giratorio, mezclador, llaves para la regulación de caudal del agua fría y caliente, tubos flexibles de 1/2" para agua a alta presión y válvula de desagüe.		1
1.12	Caño alto para lavamanos.	Accesorio de caño giratorio para lavamanos de pie descrito anteriormente.		1
1.13	Campana mural horno.	Campana mural de dimensiones 1100x1200x650 mm., construida en acero inox. AISI 304 18/8 1,5 mm. con módulo de filtros mural de acero inox., filtros de acero inox. AISI 304 18/8 en la parte delantera de la campana para favorecer la recogida de los vahos de la apertura de la puerta del horno, canal recoge grasas y tapón de vaciado. Incluida la conexión con campana central mediante conducto de acero inoxidable visto.		1


1.14	Horno de gas con capacidad para 20 bandejas	Horno a gas con capacidad para 20 bandejas GN 1/1 y un número de comidas por día entre 150 y 300. Dimensiones 879 X 791X 1792 mm, peso 286 Kg. y altura, Includo el accesorio de protección de flujo de 2021mm. Características: • Sonda térmica con 6 puntos de medición • Posibilidad de hasta 350 programas. • Distintos niveles de humidificación. • Hasta cinco velocidades programables de circulación de aire. • Ducha de mano con dispositivo recogedor. • Sistema Automático de limpieza y mantenimiento. • Interface USB para actualizaciones. Funciones: • Control con 7 modelos de cocción. • Modo "Vaporizador Combinado" con 3 modos de cocción con margen de temperatura de 30 a 300°C. • Control para la medición, ajuste y regulación de la humedad con exactitud porcentual. • Control de distribución de energía en la cámara de cocción. Potencia conectada eléctrica 0,7 kw. Potencia de gas 44 kw. Totalmente instalado y funcionando por lo que se tendrán en cuenta los trabajos de conexionado de electricidad, fontanería y gas, considerándose incluidos los trabajos de reforma, modificación y/ampliación de las instalaciones del edificio implicadas.		1
1.15	Accesorio "seguro de flujo"	Accesorio complementario para el horno del ítem anterior que permita la evacuación de los gases de la combustión a través de un único tubo (diámetro del tubo de escape: 180 mm).		1
1.18	Mesa central de 180x70 cm. con estante inferior.	Construida en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado. Enclimera con frontal de 80 mm y cantos redondeados Estructura sólida y robusta. Patas de acero inoxidable regulables en altura. Estante inferior con refuerzo central totalmente soldado Dimensiones: 1.800 X 700 X 850 mm.		1

1.17	Campana central compensada con iluminación interior.	Campana central de acero inoxidable en acabado pulido fino, con acabado interior en canto romo y aristas redondeadas, integrando en un solo bloque campana, colector de filtros, con trampillas de regulación de tiro independiente para cada filtro y sistema de drenaje de grasas. Construida totalmente en acero inox. AISI 304 18/8 1,5 mm., incluido el módulo de filtros central y los filtros de lamas. Con canal recoge grasas, plenum central de 300 mm. con tapón de vaciado, sistema de compensación de aire perimetral en la parte superior de la campana con rejillas de caudal regulable en acero inox. y luminarias leds de seguridad con protección IP65. Dimensiones: 3200x2200x650 mm. Totalmente instalada, para lo que se tendrá en cuenta: • La colocación de estructura en falso techo para sujeción de la campana con dimensiones similares al perímetro de la misma, fabricado en cuadrado de acero inox. de 40x40 mm. • El cerramiento del perímetro de la campana hasta el techo en panel de pladur pintado en blanco. • Los conductos de extracción de aire en doble pared EI 30 INOX/INOX 550 interior. • El suministro e instalación equipo extractor de 3 kw 400%/2h en terraza, incluida la bancada para el mismo, los codos y conductos para su instalación y los trabajos de albañilería para modificación de la chimenea existente sin entorpecer el resto salidas de humos. • El conducto de aportación hasta exterior con extractor de 1,1 Kw a 1100 rpm. Incluidos los trabajos de apertura de hueco e instalación de rejilla al exterior, completamente rematados. • La instalación de variadores de velocidad y potenciómetros para sistema de aporte y extracción, diferenciales y automáticos correspondientes al motor de extracción y al de aporte y la conexión a electroválvula de gas. • Las tiradas de cable hasta la cubierta para la conexión del motor de extracción y el de aporte.		1
1.18	Sistema de extinción para campana.	Sistema de extinción automático con agente extintor espumoso de bajo PH, completamente inocuo y de fácil limpieza empleando únicamente agua o vapor y sin necesidad de limpiadores químicos. Con capacidad de protección completa de la zona de cocina central, marcado CE y diseño conforme a al Código Técnico de Edificación CTE y a la normativa relativa a equipos de presión. Incluirá cilindros, tuberías de descarga, boquillas de descarga, línea de detección, final de línea y manómetro, posibilidad de activación manual y actuación sobre válvula de corte de gas. Válido para su mantenimiento y reposición por cualquier empresa autorizada como empresa mantenedora de equipos de protección contra incendios. Totalmente instalado y funcionando.	SIN IMAGEN	1
1.19	Desagues marmita y sartén basculante.	Canaletas de acero inoxidable de 1,5 mm. de espesor con desagües en PVC. Con 2 rejillas de lamas en acero inox. reforzadas de 600x300x45 mm. inox. y 2 rejillas de descarga rápida para marmita y sartén basculante. Incluidos los trabajos de apertura de huecos en suelo de cocina y techos del local situado debajo, colocación y recibo de canaletas en suelo cerámico, modificación del desagüe existente y reparación y remates de suelos y techos.	SIN IMAGEN	1
1.20	Sartén basculante gas con cuba de acero inox.	Sartén basculante a gas de 90L de capacidad y medidas 800x930x850 mm., con sistema de elevación de la cuba manual mediante manivela, construida totalmente en acero inoxidable (incluso la cuba), diseño de la cuba con esquinas redondeadas y sin aristas, amplia boca de descarga, reborde perimetral para evitar que el agua que se condensación se derrame, tapa de doble pared con escurridor en la parte posterior, sistema de equilibrado de la tapa por resortes, espesor del fondo de la cuba de 10 mm. para garantizar un reparto de calor homogéneo, grifo de entrada de agua y llenado de la cuba mediante electroválvula accionada por conmutador en el frontal de la máquina. Calentamiento a gas con quemador tubular de acero de seis ramas accionado y controlado por válvula de seguridad con termopar, temperatura controlada mediante termostato, entre 100 y 310 °C, termostato de seguridad incorporado y microinterruptor de corte que interrumpa el calentamiento cuando la cuba se eleva. Potencia total: 18,0 kW - Gas.		1

1.21	Elemento neutro de 800x930x290 mm. con un cajón, mueble inferior de soporte y puertas.	Elemento neutro gama 900 de dimensiones 800x930x290 mm. con cajón, fabricado en acero inox. AISI-304 de 2mm. de espesor con tornillería oculta, posibilidad para acoplar un grifo de llenado o columna de agua en la parte posterior y con embellecedor posterior de chimenea de hierro fundido esmaltado a alta temperatura. Estructura de mueble bajo de dimensiones 800x930x560 mm. fabricada en acero inoxidable AISI-304. con tornillería oculta y compatible con el elemento neutro anterior. Dos puertas de acero inox. para muebles bajos de la serie 900.		1
1.22	Marmita a gas de fuego directo.	Marmita a gas de fuego directo con cuba de capacidad de 100 L y medidas 800x930x850 mm. construida totalmente en acero inoxidable AISI-304, con encimera fabricada en inox. de 2 mm de espesor, con esquinas y cantos redondeados que permitan una fácil limpieza, cuba integrada en la encimera mediante soldadura, con fondo de cuba en acero inoxidable AISI 316L, tapa de doble pared, equilibrada mediante bisagra, con asa de toma frontal con apertura en diagonal a 75° que posibilite el mantenimiento de la tapa abierta en cualquier posición, filtro para desagüe de la cuba fabricado en acero inoxidable AISI-304 de fácil extracción y paredes satinadas para facilitar la limpieza. Llenado de la cuba con agua mediante electroválvulas activadas por un único conmutador situado en el panel frontal y vaciado mediante grifo de seguridad de 2" con empuñadura en material atómico. Calentamiento directo a gas mediante grupo de quemadores tubulares de acero inoxidable de combustión optimizada y funcionamiento secuencial, controlado por regulador de energía, con diferentes grados de potencia. Indicador luminoso de máquina conectada y máquina calentando, mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones y protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura. Potencia total: 20,0 kW - Gas.		1
1.23	Cocina gas 6 fuegos, mueble inferior de soporte y puertas.	Cocina a gas de 6 fuegos de dimensiones 1200x930x290 mm. • Encimeras embutidas fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 2 mm de espesor. • Parrillas de dimensiones 387 x 350 mm. fabricadas en fundición esmaltada RAAF resistente a los productos alcalinos, ácidos y al fuego y altas temperaturas, que permitan el uso de ollas y sartenes de grandes dimensiones y en las que la distancia entre nervios permita también el empleo de ollas pequeñas (de hasta 8 cm.) evitando el peligro de volcado. • Quemadores y difusores de doble corona de hierro fundido níquelado, que garantizan la uniformidad y distribución térmica de la llama en el fondo de ollas, incluso de grandes dimensiones. • Quemadores con diferentes potencias, para adaptarse a los recipientes: 5,25 kW (Ø 100 mm).—3 unidades, 8,0 kW (Ø 120 mm) y —2 y 10,2 kW (Ø 140 mm).—1 • Pilotos de bajo consumo y termopares colocados dentro del cuerpo de quemador para mayor protección. • Conducciones de gas en tubo flexible de acero inoxidable, • Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua. Además protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura, enrasado con las parrillas, lo que facilita la maniobrabilidad y el apoyo de recipientes de mayor superficie, aumentando la superficie útil. Potencia Total 41,95 kw Estructura de mueble bajo de dimensiones 1200x930x560 mm. fabricada en acero inoxidable AISI-304. con tornillería oculta y compatible con la cocina anterior. Tres puertas de acero inox. para muebles bajos de la serie 900.		1

1.24	Elemento neutro de 400x930x290. con un cajón, mueble inferior de soporte y puertas.	Elemento neutro gama 900 de dimensiones 400x930x290 mm. con un cajón, fabricado en acero inox.AISI-304 de 2 mm. de espesor con tomillería oculta, posibilidad para acoplar un grifo de llenado o columna de agua en la parte posterior y con embellecedor posterior de chimenea de hierro fundido esmaltado a alta temperatura. Estructura de mueble bajo de dimensiones 800x930x560 mm. fabricada en acero inoxidable AISI-304. con tomillería oculta y compatible con el elemento neutro anterior. Dos puertas de acero inox. para muebles bajos de la serie 900.		
1.25	Freidora de 2 cubas gas.	Freidora 2 cubas gas, dimensiones 800x930x850 mm. con capacidad 2x21 litros. Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 2 mm de espesor, cubas integradas en la encimera por soldadura, zona fría en la parte inferior de la cuba, para mantener durante más tiempo las características y calidad de los aceites utilizados, control termostático de la temperatura entre 60 y 200 °C., tubos de intercambio de calor integrados en la cuba, tapas individuales para cada cuba, termostato de seguridad y descarga del aceite de la cuba mediante grifo de bola. Quemadores a gas de alta eficiencia con encendido por tren de chispas.		1
1.26	Carro caliente con capacidad para 10 bandejas GN.	Carro caliente de transporte construido totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10, con capacidad para 10 guías GN 2/1 (separación entre guías de 60 mm.) y medidas generales: 799 x 872 x 1180 mm. (frente- fondo- altura). • Con doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico. • Dotado de 4 ruedas giratorias insonorizadas, de 16 cm. de diámetro, 2 de ellas con freno y parachoques de goma especial no marcante en toda la base del carro. • Calefacción mediante resistencias y aire forzado. • Con cubeta, con sistema anti-olas, que permita depositar agua para mantener la humedad. • Asas horizontales. • Puerta única con bisagras dotadas con mecanismo de cierre automático cuando la puerta está en una posición menor a un ángulo de 90°. • Termostato de control de 0 °C a 90 °C y termostato exterior. • Cierre provisto de llave.		2

1.27	Conjunto de cámaras frigoríficas de refrigeración y congelación	Conjunto de una cámara de congelación (hasta -20°C) y dos de refrigeración distribuidas según plano adjunto, adaptándose al hueco existente de dimensiones aproximadas 5170x1770x2400 mm., ejecutadas en panel frigorífico de 85 mm de espesor color gris metalizado RAL 9006 (con coeficiente de transmisión térmica: 0,258 W/m2.°C, exterior de panel en acero galvanizado de 0,5 mm con un gramaje de 4 kg/m2 color gris e interior en poliuretano rígido de 83 mm de espesor, con una densidad de 40 kg/m3 de color amarillo, capa interior en panel de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con un gramaje de 4 kg/m2 blanco., calificación al fuego C s3 d0), • Cámara refrigerada con puerta pivotante de 1900x800 mm., redondeada en su parte exterior, con posibilidad de apertura desde el interior, con suelo estándar antideslizante de resina fenólica y equipo partido. • Cámara de congelación con puerta pivotante de 1900x800 mm., con posibilidad de apertura desde el interior, redondeada en su parte exterior, suelo reforzado, incluido alarma, hacha+soporte y válvula equilibradora de presiones. Equipo partido. • Cámara refrigerada con puerta pivotante de 1900x800 mm., con posibilidad de apertura desde el interior, redondeada en su parte exterior, con suelo estándar antideslizante de resina fenólica y equipo partido. Habrà de tenerse en cuenta: • La ubicación de los equipos frigoríficos en el local señalado en los planos, sustituyendo por completo los ventanales existentes por rejillas para garantizar la ventilación del mismo. • Que todos los paneles juntas y esquinas se rematarán con perfil sanitario en verticales, techo y zócalo rodapié. • El frente exterior de las cámaras presentará continuidad, rematándose los laterales de manera que no existan huecos, e incluso la parte superior de las cámaras en panel de piadur pintado y rematado, hasta el techo. • Se incluirá la iluminación interior de las cámaras. • Se incluirá la instalación eléctrica con diferencial y automático (por cada cámara), el cableado y la adaptación que pudiese ser necesaria para el funcionamiento de los mismos y el cumplimiento de la normativa asturiana • La conexión y o modificación de los desagües existentes. Los equipos se recibirán totalmente instalados y funcionando.		1
1.28	Mesa en "L" de entrada al lavavajillas.	Mesa en "L" tipo mural en acero inox. de dimensiones aproximadas 2900x2900x775x850 mm., con estante inferior, con un cuba para ollas de 950x510 mm., agujero de desbarasado con tapa y goma enrasada con la superficie de la mesa, hueco para cubo de basura y seno de 450x450 mm. Construida en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado de 1,5 mm., sin madera, encimera con frontal de 60 mm y cantos redondeados, peto trasero de 100x15 mm. totalmente soldado, cantos y aristas redondeados, estructura sólida y robusta con omegas de refuerzo, peto trasero y lateral de 100 mm., banquetón perimetral para deslizar cestas y patas de acero inoxidable regulables en altura. Incluidas llaves de corte, conexiones fontanería, sifones y desagües, así como las posibles modificaciones de las tomas existentes para dar servicio a los dos fregaderos. Completamente instalada y funcionando, junto con la grifería correspondiente.		1
1.29	Grifo ducha monomando de 2 aguas con grifo monomando.	Una unidad monomando de 2 aguas con grifo monomando giratorio de palanca larga. • Tubo flexible de doble trenzado inoxidable con recubrimiento de protección en plástico transparente, resistente a las altas presiones y temperaturas. • Muelle de acero con recubrimiento externo de pintura epoxi que garantice sus características de anticorrosión y estabilidad en el tiempo. • Terminales para el muelle en plástico. • Soporte de pared de nylon con fibra de vidrio y latón. • Ducha en plástico, conforme a normativas de uso alimentario, con palanca de latón cromado, anillo-clip para su uso en continuo, válvula anti retorno y gancho para ducha en nylon con fibra de vidrio y acero inoxidable. • Columna de soporte en acero inoxidable AISI 304 18/10. • Cuerpos de latón y cromado de alta calidad y dureza. • Cartuchos cerámicos.		2

1.30	Lavavajillas de arrastre con capacidad 120/h.	Lavavajillas de arrastre con generador externo de agua caliente, con calentamiento a gas, con entrada de cestas desde la izquierda y capacidad de lavado de hasta 120 cestas/h. Potencia de calentamiento a gas: 48 kW. Todos los componentes principales fabricados en acero inoxidable AISI-304 anti-corrosión: tanques, brazos de lavado y aclarado, toberas de aclarado, bandejas filtro de la cuba, puertas, sistema de arrastre de cestas y tuberías metálicas. • Puertas de doble pared con apertura ascendente. • Bandejas filtro de la cuba de fácil acceso y extracción para su limpieza y acceso a la cuba. • Filtro de seguridad para aspiración de bomba. • Electroválvula situada en un lateral de manera que no sea necesario retirar paneles para conectar la máquina. • Cuadro eléctrico con previsión para la conexión de dosificadores de detergentes líquidos y sólidos, abrillantador, micros de fin de carrera, seta de emergencia suplementaria, etc. • Brazos de lavado fácilmente desmontables en grupo, para su limpieza, con acceso que permita limpiar incluso su interior. • Toberas de aclarado fácilmente desmontables y extraíbles. • Sistema electrónico de regulación de velocidades mediante variador de frecuencia. • Control electrónico de temperaturas configurable: Lavado (50 + 65 °C.) y Aclarado (70 + 85 °C.). • Aseguramiento del aclarado a 85 °C. • Regulador de presión para control de caudal. • Seta de parada de emergencia. • Sistema de bloqueo de puerta abierta. • Sistema de detección de bloqueo del carro de arrastre y función de retroceso automático. • Sistema de lavado con 4 ramas de lavado superiores y 4 inferiores. • Al menos 3 programas de lavado: profundo (80 cestas/h), medio (100 cestas/h) y alta capacidad (120 cestas/h). • Aclarado de doble efecto. • Sistema de protección IPX4. Ha de incorporar sistemas economizadores de energía con capacidad de control del funcionamiento de las bombas, el calentamiento de aclarado, el motor de arrastre en caso de inactividad y la presencia y el paso de las cestas para iniciar el lavado y finalizar el aclarado cuando estas terminan de pasar. Contará con una dotación inicial básica de cestas que ha de incluir al menos: 2 cestas base, 2 cestas para platos, 1 cesta para vasos y, 1 cesta para cubiertos. Se incluirá micro de final de carrera. Se contemplará la modificación del cuadro eléctrico para garantizar el consumo de la máquina, el cableado, la instalación de diferencial y automático, así como la instalación, reforma o ampliación de las conexiones de gas fontanería y desagües que puedan ser necesarias. Totalmente instalado y funcionando.	 	
1.31	Módulo adicional de secado_ túnel de secado.	Elemento suplementario con caja con resistencias de 9 kW y ventilador superior para el secado de la vajilla, con motor de 0,55 kW. Módulo con sistema de arrastre incluido, para colocar al final de la máquina, dotado de cortinas separadoras y estante inferior.		

1.32	Módulo antiseipcaduras.	Suplemento antiseipcaduras para colocarse al comienzo del túnel, con anclaje para conexión de extractor de vahos, dotado de cortinas separadoras y protección anti-atrapamiento.		1
1.33	Campana mural de recogida de vahos lavavajillas.	Campana mural de dimensiones 1000x1000x650 mm., construida en acero inox. AISI 304 18/8 1,5 mm. con filtros de acero inox. AISI 304 18/8 en la parte delantera de la campana para favorecer la recogida de los vahos del lavavajillas, canal recoge grasas y tapón de vaciado. Incluidos los trabajos de apertura de huecos al exterior, el suministro e instalación de conductos, rejilla y extractor. Completamente rematada, instalada y funcionando.		1
1.34	Mesa de rodillos para salida lavado.	Mesa mural en acero inox., construida en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado de 1,5 mm., sin madera, encimera con frontal de 80 mm y cantos redondeados, peto trasero de 100X15 mm. totalmente soldado y cantos redondeados, con rodillos desmontables fabricados en plástico, orificio de desagüe con tapón de vaciado, estructura sólida y robusta con patas de acero inoxidable regulables en altura. Dimensiones: 2350x700x850 mm.		1
1.35	Estantería de aluminio y pvc de 222,6x50 cm.	Estantería de uso alimentario de longitud 222,6 cm., fondo 50 cm. y altura 175 cm., con estructura en aluminio anodizado, soportes con orificios para poder modificar la altura y configuración de los estantes, cuatro estantes con parrillas de polietileno ranuradas, desmontables y aptas para lavavajillas, y patas regulables en altura.		1
1.36	Estantería de aluminio y pvc de 252,6x40 cm.	Estantería de uso alimentario de longitud 252,6 cm., fondo 40 cm. y altura 175 cm., con estructura en aluminio anodizado, soportes con orificios para poder modificar la altura y configuración de los estantes, cuatro estantes con parrillas de polietileno ranuradas, desmontables y aptas para lavavajillas, y patas regulables en altura.		3
1.37	Estantería de aluminio y pvc de 109x40 cm.	Estantería de uso alimentario de longitud 109 cm., fondo 40 cm. y altura 175 cm., con estructura en aluminio anodizado, soportes con orificios para poder modificar la altura y configuración de los estantes, cuatro estantes con parrillas de polietileno ranuradas, desmontables y aptas para lavavajillas, y patas regulables en altura.		2
1.38	Estantería de aluminio y pvc de 302,6x40 cm.	Estantería de uso alimentario de longitud 302,6 cm., fondo 40 cm. y altura 175 cm., con estructura en aluminio anodizado, soportes con orificios para poder modificar la altura y configuración de los estantes, cuatro estantes con parrillas de polietileno ranuradas, desmontables y aptas para lavavajillas, y patas regulables en altura.		1



ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES
PARA ANCIANOS
DE ASTURIAS

Arcobispo Guimonde, 14 – 33009 Oviedo
Tel: 985 105 935 – Fax: 985 105 935
E-mail: ERA@asturias.org
Q-8330062-I

1.39	Estantería de aluminio y pvc de 150x40 cm.	Estantería de uso alimentario de longitud 150 cm., fondo 40 cm. y altura 175 cm., con estructura en aluminio anodizado, soportes con orificios para poder modificar la altura y configuración de los estantes, cuatro estantes con parrillas de polietileno ranuradas, desmontables y aptas para lavavajillas, y patas regulables en altura.		3
1.40	Estantería de aluminio y pvc de 100x40 cm.	Estantería de uso alimentario de longitud 100 cm., fondo 40 cm. y altura 175 cm., con estructura en aluminio anodizado, soportes con orificios para poder modificar la altura y configuración de los estantes, cuatro estantes con parrillas de polietileno ranuradas, desmontables y aptas para lavavajillas, y patas regulables en altura.		3



2.-Lavandería.				
2.1	Lavadora eléctrica de 10 kg.	Lavadora de alta velocidad con capacidad de carga de 10 kg. (relación 1:10), sistema de calentamiento eléctrico, construcción en acero inoxidable y controlador por Microprocesador Programable. • 16 programas de lavado estándares y posibilidad de crear otros adicionales eligiendo libremente todas sus variables (temperatura, velocidad, etc...). • Pantalla gráfica para seguimiento de fases de lavado y programación. • Teclado para fácil programación y manejo. • Cubeta de detergentes con 4 compartimentos (prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes). • Hasta 7 señales de dosificación. • Niveles de agua completamente modificables. • Dosificación manual posible de las 7 señales durante el lavado. • Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m. • 3 entradas de agua (AC+AF+AD). • Cierre de puerta con seguridad de apertura. • Motor con variador de frecuencia incorporado. • Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente. • Sin necesidad de fijación al suelo. Dimensiones: de la ficha técnica 692x786x1158mm. Diámetro del tambor: 532 mm. Profundidad del tambor: 425 mm. Centrifugado a 1.245 r.p.m. Potencia máxima: 6,75 kW. Se incluirá la instalación de desagüe, tomas de agua y electricidad y el conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.		
2.2	Lavadora eléctrica de 14 kg.	Lavadora de alta velocidad con capacidad de carga de 14 kg. (relación 1:9), sistema de calentamiento eléctrico, construcción en acero inoxidable y controlador por Microprocesador Programable. • 16 programas de lavado estándares y posibilidad de crear otros adicionales eligiendo libremente todas sus variables (temperatura, velocidad, etc...). • Pantalla gráfica para seguimiento de fases de lavado y programación. • Teclado para fácil programación y manejo. • Posibilidad de programar desde PC o transferir programas. • Salida RS-232 para PC. • Cubeta de detergentes con 4 compartimentos (prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes). • Hasta 7 señales de dosificación. • Niveles de agua completamente modificables. • Dosificación manual posible de las 7 señales durante el lavado. • Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m. • 3 entradas de agua (AC+AF+AD). • Cierre de puerta con seguridad de apertura. • Motor con variador de frecuencia incorporado. • Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente. • Sin necesidad de fijación al suelo. Dimensiones: de la ficha técnica 788x869x1301mm. Diámetro del tambor: 620 mm. Profundidad del tambor: 430 mm. Centrifugado a 1.150 r.p.m. Potencia de calentamiento: 9.5 kW. Se incluirá la instalación de desagüe, tomas de agua y electricidad y el conexionado eléctrico. Totalmente instalada y funcionando.		1

2.3	Secadora eléctrica.	Secadora eléctrica con capacidad de producción de 33 kg/hora y calentamiento eléctrico • Temporizador de ciclo de secado. • Selector de temperatura. • Control de los ciclos mediante programación de la temperatura y tiempo de secado. • Ciclo de enfriamiento final. • Sistema anti arrugas. • Pulsadores de arranque y paro. • Indicadores de marcha y calefacción. • Micro de seguridad de puerta. • Amplio y ergonómico filtro para pelusas en la parte inferior del tambor. • Puerta ergonómica con doble cristal, para mejor aislamiento. • Tambor fabricado en acero inoxidable perforado con agujeros embutidos. • Inversión de giro estándar del tambor. • Capacidad 1:18: 18 kg • Capacidad 1:22: 15 kg Potencia total eléctrica: 18,55 Kw. Diámetro puerta: 574 mm. Dimensiones ficha técnica: 785x1110x1694 mm. Se incluirá la instalación del conducto de evacuación de vapores hasta el exterior en conducto de acero Inox. 250 mm., incluso rejilla en fachada y el conexionado eléctrico. Totalmente instalado y funcionando.		1
2.4	Mesa de repaso.	Mesa de repaso con plancha, aspirante y con caldera, de dimensiones totales 1.380 x 380 x 930 mm. • Calentada eléctricamente, y regulable mediante termostato. • Brazo con forma planchamangas, caliente, incorporado. • Caldera de funcionamiento eléctrico, con alimentación de agua desde depósito de agua extralible. • Accionamiento de la aspiración mediante pedal. • Equipada con una plancha de mano. Potencia total: 3,7 kW. Presión de trabajo: 2,8 bar.		1
2.5	Estantería de aluminio y pvc de 222,6x40 cm._lavandería	Estantería de uso alimentario de longitud 222,6 cm., fondo 40 cm. y altura 175 cm., con estructura en aluminio anodizado, soportes con orificios para poder modificar la altura y configuración de los estantes, cuatro estantes con parrillas de polietileno ranuradas, desmontables y aptas para lavavajillas, y patas regulables en altura.		3
2.8	Estantería de aluminio y pvc de 302,6x40 cm._lavandería.	Estantería de uso alimentario de longitud 302,6 cm., fondo 40 cm. y altura 175 cm., con estructura en aluminio anodizado, soportes con orificios para poder modificar la altura y configuración de los estantes, cuatro estantes con parrillas de polietileno ranuradas, desmontables y aptas para lavavajillas, y patas regulables en altura.		1

3.-Cafetería.				
3.1	Enfriador de botellas bajo barra.	Enfriador de botellas bajo barra de dimensiones 1.500x550x850 mm. fabricado en acero inoxidable interior y exterior. Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante. • Exterior en acero inoxidable. • Fondo interior en acero inoxidable, con aristas curvas. • Patas de acero inox., regulables en altura. • Laterales interiores en acero inoxidable. • Separadores verticales en acero plastificado. • Compresor hermético con condensador ventilado. • Aislamiento de poliuretano inyectado, de 40 kg/m3 de densidad, sin CFC. • Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio. • Evaporación automática del agua de desescarche. • Control de la temperatura por termostato analógico. • Puertas correderas con tirador incorporado. • Patas de acero inoxidable regulables en altura. • Grupo a la derecha con puerta rejilla pivotante. • Separadores verticales en varilla de acero plastificado. • Desagüe interior que permite evacuar las aguas residuales e interior con uniones curvas para facilitar la limpieza. • Temperatura de trabajo: +2°C, +6°C, con ambiente de 38°C. • Interruptor general luminoso. Número de puertas: 3 Capacidad: 420 litros. Consumo en refrigeración: 250 W. Dimensiones exteriores: 1.500 x 550 x 850 mm.		1
3.2	Lavavajillas.	Lavavajillas de apertura frontal de construcción en acero Inox., con capacidad de producción de 40 cestas/h (720 platos/h) apto para su colocación bajo barra. Dimensiones: 600 x 600 x 830 mm. • Deberá admitir bandejas GN-1/1 y platos de hasta 320 mm. de diámetro. • Ciclos fijos de lavado de 90° y 180°. • Construcción en acero inox. Con cuerpo íntegro con doble pared. • Puerta de doble pared compensada con bisagras de acero inox. y doble muelle. • Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable. • Motobomba de lavado de 600 W. • Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe. • Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado. • Capacidad de la cuba y del calderín: 20 y 7 litros respectivamente. • Consumo de agua: 2,4 litros/ciclo. • Control termostático de temperatura (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C). • Termostato de seguridad. • Micro magnético de seguridad en puerta. • Dosificador de abrillantador incorporado. • Provisto de válvula anti retorno. • Protección antihumedad IPX4. • Con bandejas filtro en la cuba. Potencia total: multipotencia 2,4 / 3,4 / 4,3 / 6,2 kW. Contará con una dotación inicial básica de cestas que ha de incluir al menos: 1 cesta base, 1 cesta para platos y 4 cubiletes para cubiertos.		1
3.3	FABRICADOR DE CUBITOS DE HIELO, FIM-40 A AIRE	Fabricador de cubitos de hielo de construido completamente en acero inoxidable 18/8 con puerta abatible hacia el interior. • Inyectores semielásticos que impidan el depósito de cal. • Refrigerante R404a. • Tamaño de cubito: 40 gramos. • Producción: 45 kg/día • Capacidad del depósito: 20 kg. • Refrigeración por aire. • Potencia: 540 W. • Dimensiones: 435 X 600 X 695 mm		1

3.4	Fregadero interior barra de dimensiones 1000x600 mm.	Fregadero interior barra de dimensiones 1000x600mm., incluido bastidor, grifería y conexiones de fontanería y desagüe. Instalado y funcionando. • Fabricación en acero inox. AISI 304 18/10. • Encimera de profundidad 600 mm embutida en chapa de 1mm. de espesor • Cuba fregadero de dimensiones 400 x 400 x 250 mm embutida con protección insonorizante y escurridor. • Peto posterior de 100 mm de altura totalmente soldado • Bastidor en acero inoxidable con patas regulables en altura, escuadras de refuerzo interior para dotar al conjunto de mayor robustez y dimensiones: 1.000 x 600 x 850 mm. • Grifo monomando de 2 aguas con caño bajo giratorio adaptado para su montaje en fregaderos bajo barra. Altura máxima 165 mm y longitud del caño 225 mm. Cartucho cerámico.		1
3.5	Estantería frente barra de 975 x 600 x 1.045 mm.	Estantería frente mostrador con encimera, costados y estantes en acero inoxidable. Cantos y aristas redondeadas, peto posterior de 10 cm., patas en acero inoxidable regulables en altura y dimensiones 975 x 600 x 1.045 mm. Formará línea con el mueble cafetero.		1
3.6	Mesa cafetera de 1.000 x 600 x 1.045 mm.	Mesa cafetera con encimera, costados y estantes en acero inoxidable, de dimensiones: 1.000 x 600 x 1.045 mm., con 1 cajón y 1 tolva. Peto posterior de 10 cm., patas en acero inoxidable regulables en altura, cajones de acero inoxidable, sobre guías con rodamientos, tolva de recogida de posos desmontable en acero inoxidable. Formará línea con mueble cafetero neutro.		1
3.7	Exprimidor eléctrico profesional.	Exprimidor eléctrico profesional con sistema de arranque automático al presionar la palanca. Cono de acero inoxidable extraíble para limpieza, velocidad de 980 rpm y apto para lavavajillas hasta 90 grados C. Dimensiones 20 x 28 x 40 cm.		1
3.8	Campana extractora en acabado inox. de dimensiones 70x48 cm.	Campana extractora con motor de doble turbina de dimensiones 70 cm. de ancho x 48 cm. de fondo en acabado inoxidable. • Mandos pulsantes. • Iluminación. • Tres velocidades. • Piloto indicativo de funcionamiento. • Filtros metálicos. • Capacidad de extracción de hasta 440 m3/h. • Potencia sonora máx. 63 dBA. • Posibilidad de funcionamiento en recirculación. • Potencia nominal máxima 195 W. • Salida exterior 150 mm.		1
3.9	Plancha eléctrica	Plancha de calentamiento eléctrico construida en acero inox., con resistencias blindadas con mandos independientes y cajón recoge grasas desmontable. Potencia: 3,0 KW. Monofásico. Medidas: 600x430x260 mm.		1

3.10	Armario refrigeración cafetería.	Armario de refrigeración fabricado en acero inox., con dos puertas, interior en inox. con fondo con aristas curvas, patas regulables en inoxidable, estantes interiores en acero plastificado (tres rejillas por cuerpo), regulables en altura, iluminación interior, puertas con dispositivo automático de cierre, control electrónico de temperatura y de desescarche y evaporación automática del agua de desescarche. Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, dimensiones exteriores: 693 x 726 x 2.067 mm., capacidad: 506 litros y potencia frigorífica: 300 W.		1
3.11	Horno microondas manual.	Horno microondas con mandos manuales, interior y exterior en acero inoxidable y base cerámica fija (sin plato giratorio), temporizador de 95 minutos, volumen interior de 25 l. y potencia de salida de microondas 1000 w. Dimensiones exteriores aprox. 520x444x312 mm.		1
3.12	Mesa de trabajo mural de dimensiones 1500x600 mm.	Mesa mural en acero inox., con estante inferior totalmente soldado en el mismo material, construida en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado de 1,5 mm., sin madera, encimera con frontal de 60 mm y cantos redondeados, peto trasero de 100X15 mm. totalmente soldado y cantos redondeados, estructura sólida y robusta con omegas de refuerzo y con patas de acero inoxidable regulables en altura. Dimensiones: 1500x600x850 mm.		1
3.13	Fregadero mural de dimensiones 1200x600 mm.	Fregadero mural de dimensiones 1200x600mm., incluido bastidor, grifería y conexiones de fontanería y desagüe. Instalado y funcionando. • Fabricación en acero inox. AISI 304 18/10. • Encimera de profundidad 600 mm embutida en chapa de 1mm. de espesor. • Cuba fregadero de dimensiones 500 x 500 x 250 mm embutida con protección insonorizante y escurridor. • Peto posterior de 100 mm de altura totalmente soldado. • Bastidor en acero inoxidable con patas regulables en altura, escuadras de refuerzo interior para dotar al conjunto de mayor robustez y dimensiones: 1.200 x 600 x 850 mm. • Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga y con caño bajo giratorio de Ø 20 mm y longitud del caño 320 mm. Cartucho cerámico.		1
3.14	Estantería de aluminio y pvc de 100x40 cm.	Estantería de uso alimentario de longitud 100 cm., fondo 40 cm. y altura 175 cm., con estructura en aluminio anodizado, soportes con orificios para poder modificar la altura y configuración de los estantes, cuatro estantes con parrillas de polietileno ranuradas, desmontables y aptas para lavavajillas, y patas regulables en altura.		2



ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES
PARA ANCIANOS
DE ASTURIAS

Arcediano Gaitanúa, 14- 33009 Oviedo
Tél: 985 106 936- Fax: 985 106 935
E-mail: ERGA@asturias.org
Q-8350063-I

3.15	Instalación de gas.	Realización de la instalación de gas desde el armario ubicado en el exterior del edificio hasta los puntos de consumo, incluyendo todas las tomas necesarias según el equipamiento previsto, llaves de corte, cableado e instalación eléctrica y todos los elementos de seguridad que se precisen para su legalización y puesta en marcha: • Modificación armario contadores. • Instalación de electroválvula de corte de gas enclavada con sistema de extracción. • Llaves de corte en la entrada al local. • Tramos de tubería desde la entrada al colector de la isla central y al horno y equipo de lavado, incluidos los envainados necesarios. • Colectores individuales para el tren de lavado, el horno y la isla central. • Tramos de tubería hasta cada aparato, incluidas llaves de aparato. • Apertura de huecos de ventilación superior e inferior con una superficie mínima de 50X50 cm. • Tubería e instalación totalmente instalada y comprobada su estanqueidad.		1
3.16	Legalización.	La instalación se recibirá apta para la contratación del suministro. Se incluirá por tanto la realización de todos los trámites necesarios para la legalización y puesta en marcha de la instalación de gas, incluyendo proyecto técnico, dirección de obra y boletines necesarios, certificados de instalación individual, certificados de puesta en marcha de aparatos de gas, certificados de pruebas y puesta en servicio, comunicación a la administración de instalaciones receptoras de gases combustible, así como cualquier documento requerido por la D.G de Industria y resto de Organismos, así como la inspección inicial por parte de la compañía suministradora. Todos los documentos estarán firmados por técnico competente y visado si procede para su tramitación, según la normativa vigente.		1
3.17	Albañilería, modificación y/o ampliación de instalaciones eléctricas, de fontanería, extracción, ventilación, incendios y otros.	Todo el equipamiento se recibirá completamente instalado incluyéndose por tanto como objeto del contrato todas las modificaciones y ampliaciones necesarias sobre las instalaciones existentes, así como las ayudas a la realización de las conexiones eléctricas, incendios, fontanería, saneamiento y ventilación, necesarias para la puesta en marcha de los equipos y el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso el cableado y la realización o instalación de nuevas tomas, válvulas, conexiones, rejillas, tubos de ventilación (hasta cubierta si fuera necesario), electroválvulas, elementos de seguridad, rozas, arquetas, tomas, llaves de corte, canalizaciones, remates y cualquier otro que sea necesario realizar en las instalaciones existentes. Se dejarán todos los elementos en fachada, cocina, lavandería y cafetería con el mismo acabado existente inicialmente, por lo que se incluirán todos los remates necesarios para la instalación de los equipos en los revestimientos, falsos techos, paredes, suelos, etc..		1






ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES
PARA ANCIANOS
DE ASTURIAS

Arzobispo Guisasaola, 14 - 33009 Oviedo
Telf.: 985 106 956 – Fax: 985 106 955
E-mail: ERA@asturias.org
Q-8350062-I

ANEXO II

PLANOS





PLANTA SÓTANO -1. e: 1/200



ASEOS

BAÑOS GERIÁTRICOS


MUEBLES Y ARMARIOS A MEDIDA

ARMARIOS A REVESTIR INTERIORES




ARMARIOS A REVESTIR INTERIORMENTE






 PLANTA SEGUNDA, e 1/400



ASEOS

BAÑOS GERIÁTRICOS

MUEBLES Y ARMARIOS A MEDIDA

ARMARIOS A REVESTIR INTERIORMENTE



ZONA COCINA


1. Armario refrigeración
2. Armario congelación
3. Mesa caliente mural
4. Mesa mural con fregadero doble seno
5. Mesa mural de trabajo
6. Cafetera de filtro rápido
7. Esterilizador de cuchillos
8. Mesa refrigerada mural
9. Lavamanos
10. Campana mural horno
11. Horno
12. Mesa de trabajo central
13. Campana central compensada
14. Sistema de extinción campana
15. Canaleta
16. Sartén basculante
17. Elemento neutro
18. Marmita
19. Cocina 6 fuegos
20. Elemento neutro
21. Freidora dos cubas
22. Carros calientes
23. Conjunto de cámaras frigoríficas


ZONA LAVADO VAJILLA

24. Mesa de entrada lavavajillas en L
25. Lavavajillas de arrastre
26. Campana mural de vahos
27. Mesa de salida con rodillos
28. Estantería de aluminio y pvc de 222.6x50 cm.

ZONA DE ALMACENAMIENTO

29. Estantería de aluminio y pvc de 252.6x40 cm.
30. Estantería de aluminio y pvc de 109x40 cm.
31. Estantería de aluminio y pvc de 302.6x40 cm.
32. Estantería de aluminio y pvc de 149x40 cm.
33. Estantería de aluminio y pvc de 100x40 cm.






ZONA LAVANDERÍA

1. Lavadora 10 Kg.
2. Lavadora 14 Kg.
3. Secadora 16 Kg.
4. Mesa de repaso.
5. Mesa de trabajo central.
6. Estantería Alum. y PVC 222.6x40 cm.
7. Estantería Alum. y PVC 302.6x40 cm.


Proyecto de obra para la remodelación de la zona de lavandería	
Nombre:	Proyecto de obra para la remodelación de la zona de lavandería
Fecha:	15/05/2023
Elaborado por:	ING. JUAN CARLOS BARRERA
Revisado por:	ING. JUAN CARLOS BARRERA
Aprobado por:	ING. JUAN CARLOS BARRERA
Escala:	1:50
Hoja:	7 A3

ZONA CAFETERÍA


1. Botellero frigorífico
2. Máquina de hielo
3. Interior barra con fregadero
4. Lavavasos
5. Estantería trasbarra
6. Mueble cafetero
7. Hornos microondas
8. Exprimidor
9. Frigorífico
10. Mesa mural 150 cm.
11. Fregadero mural con escurridor
12. Campana extractora mural
13. Plancha
14. Estantería Aluminio y PCV 100x40 cm.




PELUQUERÍA/PODOLOGÍA
(PUERTA Y VENTANA)




ALMACÉN ADMINISTRACIÓN
(PUERTA Y VENTANA)




SALA DE VISITAS
(PUERTA Y VENTANA)




PUERTA AUTOMÁTICA INTERIOR




PUERTA AUTOMÁTICA EXTERIOR



PUERTA ENTRADA CAFETERÍA



VENTANAL ENTRADA PRINCIPAL
(REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA)



NOTA:

EL VINO DE LAS PUERTAS EXTERIORES MANTENDRÁ UN DISEÑO SIMILAR AL REPRESENTADO, MANTENIENDO LOS ELEMENTOS DE DISEÑO MÁS REPRESENTATIVOS (FRANJA INFERIOR IMITACIÓN DE CRISTAL ÁCIDO, ESCUDO Y LEYENDA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, LOGO DE ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DEL PRINCIPADO, NOMBRE DEL CENTRO Y DISTINTIVO DE ACREDITACIÓN), ADAPTÁNDOLOS EN TODO CASO A LA CONFIGURACIÓN DE CADA PUERTA. EL DISEÑO DEFINITIVO REQUERIRÁ APROBACIÓN POR PARTE DEL ERA.

NOTA:

EN LAS PUERTAS INTERIORES EL VINO SE DISEÑARÁ EN BASE ALO REPRESENTADO, SI BIEN PODRÁ MODIFICARSE EN DIMENSIONES Y PROPORCIONES PARA ADAPTARLO A LA MODULACIÓN DE LAS PUERTAS. EL DISEÑO DEFINITIVO REQUERIRÁ IGUALMENTE APROBACIÓN POR PARTE DEL ERA.

CINQUELVA, LA SUJERÍA Y CORTESÍA Y TANTE

PERIUTUAMTGA REPORF AUTSTUA, AUTVAMTA DE AUTUBAS

REPORF AUTSTUA, AUTVAMTA DE AUTUBAS

CENTRO POLIVALENTE DE RECURSOS PARA MAYORES RESIDENCIA NARANCO - OVIEDO

EQUIPAMIENTO

REPORF AUTSTUA, AUTVAMTA DE AUTUBAS

REPORF AUTSTUA, AUTVAMTA DE AUTUBAS

REPORF AUTSTUA, AUTVAMTA DE AUTUBAS

REPORF AUTSTUA, AUTVAMTA DE AUTUBAS

REPORF AUTSTUA, AUTVAMTA DE AUTUBAS

REPORF AUTSTUA, AUTVAMTA DE AUTUBAS

REPORF AUTSTUA, AUTVAMTA DE AUTUBAS

REPORF AUTSTUA, AUTVAMTA DE AUTUBAS

era

9 A3

ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES
PARA ANCIANOS
DE ASTURIAS

CPRPM

Naranco

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

470,0 mm

420,0 mm

170,0 mm

ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES
PARA ANCIANOS
DE ASTURIAS

Centro de Día

CPRPM Naranco

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

470,0 mm

420,0 mm

170,0 mm

NOTA: LA FRANJA INFERIOR DE AMBAS PLACAS DE IDENTIFICACIÓN CON EL LOGO DE LA CONSEJERÍA
SERÁ INDEPENDIENTE DEL RESTO DE LA MISMA DE MANERA QUE PUEDA SER SUSTITUIDA CON FACILIDAD
SIN NECESIDAD DE DESMONTAR EL RESTO DEL RÓTULO.

"INFORME DE IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN"	
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS	
PRINCIPADO DE ASTURIAS	
CENTRO EQUIVALENTE DE RESIDENCIAS PARA MAYORES RESIDENCIA IMPARCIAL - DUEÑO EQUIPAMIENTO	
PUNTO DE IDENTIFICACIÓN	
Punto 4	
era 10 A3	

LOCALES Y ZONAS COMUNES: 112 RÓTULOS SOPORTE 30X7 Cm.

(The page contains faint, illegible markings and a red circular stamp.)

5	PLANO DE AVALIAÇÃO	1
6	Exercício	1
7	Exercício	1
8	Exercício	1
9	Exercício	1
10	Exercício	1
11	Exercício	1
12	Exercício	1
13	Exercício	1
14	Exercício	1
15	Exercício	1
16	Exercício	1
17	Exercício	1
18	Exercício	1
19	Exercício	1
20	Exercício	1
21	Exercício	1
22	Exercício	1
23	Exercício	1
24	Exercício	1
25	Exercício	1
26	Exercício	1
27	Exercício	1
28	Exercício	1
29	Exercício	1
30	Exercício	1
31	Exercício	1
32	Exercício	1
33	Exercício	1
34	Exercício	1
35	Exercício	1
36	Exercício	1
37	Exercício	1
38	Exercício	1
39	Exercício	1
40	Exercício	1
41	Exercício	1
42	Exercício	1
43	Exercício	1
44	Exercício	1
45	Exercício	1
46	Exercício	1
47	Exercício	1
48	Exercício	1
49	Exercício	1
50	Exercício	1
51	Exercício	1
52	Exercício	1
53	Exercício	1
54	Exercício	1
55	Exercício	1
56	Exercício	1
57	Exercício	1
58	Exercício	1
59	Exercício	1
60	Exercício	1
61	Exercício	1
62	Exercício	1
63	Exercício	1
64	Exercício	1
65	Exercício	1
66	Exercício	1
67	Exercício	1
68	Exercício	1
69	Exercício	1
70	Exercício	1
71	Exercício	1
72	Exercício	1
73	Exercício	1
74	Exercício	1
75	Exercício	1
76	Exercício	1
77	Exercício	1
78	Exercício	1
79	Exercício	1
80	Exercício	1
81	Exercício	1
82	Exercício	1
83	Exercício	1
84	Exercício	1
85	Exercício	1
86	Exercício	1
87	Exercício	1
88	Exercício	1
89	Exercício	1
90	Exercício	1
91	Exercício	1
92	Exercício	1
93	Exercício	1
94	Exercício	1
95	Exercício	1
96	Exercício	1
97	Exercício	1
98	Exercício	1
99	Exercício	1
100	Exercício	1
101	Exercício	1
102	Exercício	1
103	Exercício	1
104	Exercício	1
105	Exercício	1
106	Exercício	1
107	Exercício	1
108	Exercício	1
109	Exercício	1
110	Exercício	1
111	Exercício	1
112	Exercício	1
113	Exercício	1
114	Exercício	1
115	Exercício	1
116	Exercício	1
117	Exercício	1
118	Exercício	1
119	Exercício	1
120	Exercício	1
121	Exercício	1
122	Exercício	1
123	Exercício	1
124	Exercício	1
125	Exercício	1
126	Exercício	1
127	Exercício	1
128	Exercício	1
129	Exercício	1
130	Exercício	1
131	Exercício	1
132	Exercício	1
133	Exercício	1
134	Exercício	1
135	Exercício	1


PLANTA SEGUNDA	
5x	Comedor
2x	Área
1x	Área piscina
1x	Área piscina II
1x	Cuarto de piscina
1x	Área personal
1x	Biblioteca
1x	Almacén
2x	Área de ocio

**CONTROL, DIE ADDITION
- INFORMATION -**

Se contemplarán además 167 soportes para fotos de

3.70

PLETINA INOX.
espesor 6 mm.
fondo 120 mm.



ANEXO III

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS AYUDAS TÉCNICAS

NOTA:

- Las características de los elementos que aparecen a continuación, deben entenderse como mínimas, siendo las imágenes orientativas respecto al tipo de equipamiento solicitado.
- En cualquier caso los equipos ofertados habrán de cumplir con los requisitos de los productos Clase 1 de la Directiva de Dispositivos Médicos (MDD93_42_EEG).

GRÚAS DE BIPEDESTACIÓN



Características mínimas exigibles:

- Uso profesional.
- Capacidad de operación igual o mayor de 200 Kg.
- Diseño ergonómico que evite la elevación desde las axilas, permitiendo la elevación del usuario desde una posición sentada a de pie de forma ergonómica.
- Percha extensible para la correcta adaptación y sujeción del arnés,
- Asas de fácil agarre, con múltiples opciones para la colocación de las manos.
- Plataforma de pies baja con superficie antideslizante.
- Soporte para las piernas regulable y con apoyo acolchado.
- Apertura de las patas para ampliación de la base mediante accionamiento eléctrico.
- Ruedas dobles de altas prestaciones y sin mantenimiento, de diámetro 100mm, con sistema antisuciedad, tanto delante como detrás. Ruedas traseras con freno.
- Parada de emergencia.
- Bajada de emergencia eléctrica y manual.



ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES
PARA ANCIANOS
DE ASTURIAS

Arzobispo Guisasaola, 14 – 33009 Oviedo
Telf.: 985 106 956 – Fax: 985 106 955
E-mail: ERA@asturias.org
Q-8350062-I

- Batería de larga duración.
- Cargador de batería incorporado en el propio equipo de control y carga mediante cable estándar.
- Indicador de batería.
- Caja de control con contador de elevación e indicador de sobrecarga.
- Empuje actuador mástil 7.500N.
- Empuje actuador base 2.000N.
- Actuadores con una duración superior a 30.000 ciclos de elevación.
- Grado de protección eléctrica IPx4.
- Altura del ángulo de elevación mayor de 95 cm.
- Anchura máxima inferior a 60 cm.
- Longitud máxima del equipo 105 cm.
- Altura de usuario recomendada: 140-200 cm
- Peso total inferior a 55 kg.
- Material acero ligero.
- Velocidad de elevación sin carga: 35 mm/s
- Pintura: Sistema de pintura epoxi de dos componentes con imprimación antioxidante adecuada al material base.

Accesorios que se han de incluir:

- Arnés de Poliéster, acolchado y confortable que permita lavado industrial, Talla L con sujeción universal y soporte de brazos.
- Soporte y agarre de piernas extra.
- Protección acolchada para la percha.



GRÚAS DE ELEVACIÓN:



Características mínimas exigibles:

- Uso profesional.
- Capacidad de elevación igual o mayor de 205 Kg.
- Mástil regulable en altura en al menos tres posiciones y manillar ajustable.
- Ruedas dobles de altas prestaciones y sin mantenimiento, de diámetro 100mm, con sistema antisuciedad, tanto delante como detrás. Las ruedas traseras además dispondrán de freno.
- Apertura de las patas mediante accionamiento eléctrico.
- Parada de emergencia en caja de control.
- Bajada de emergencia eléctrica y manual.
- Batería de larga duración.
- Cargador de batería incorporado en la caja de control, con carga a través de cable universal.
- Indicador de batería con avisador visual y sonoro.
- Empuje actuador mástil 10.000N.



ESTABLECIMIENTOS
RESIDENCIALES
PARA ANCIANOS
DE ASTURIAS

Arzobispo Guisasaola, 14 – 33009 Oviedo
Telf.: 985 106 956 – Fax: 985 106 955
E-mail: ERA@asturias.org
Q-8350062-I

- Empuje actuador base 3.000N.
- Actuadores con una duración superior a 30.000 ciclos de elevación.
- Grado de protección eléctrica IPx4.
- Altura de elevación entre 50cm y 180cm.
- Distancia entre el eje de la percha y el actuador superior o igual a 55 cm.
- Longitud máxima del equipo inferior a 125 cm., medido entre el eje de las ruedas.
- Peso inferior a 35 KG
- Material de fabricación aluminio.
- Velocidad de elevación sin carga: 35 mm/s.
- Pintura Sistema de pintura epoxi de dos componentes con imprimación antioxidante adecuada al material base.

Accesorios que se han de incluir:

- Arnés de higiene con espalda alta, en poliéster o red de poliéster, acolchado y confortable, talla XL, con sujeción universal y que permita lavado industrial.



BAÑERAS GERIÁTRICAS



Características mínimas exigibles:

- Graduación de altura entre 620 y 880 mm.
- Barandillas laterales son abatibles con posición de bloqueo en su posición elevada.
- Plano superior en dos secciones con cabecero abatible.
- Función trendelenburg mediante resorte de gas.
- Cuatro ruedas con freno, de 100 mm diámetro, de polipropileno.
- Pedal de elevación a ambos lados del carro.
- Colchoneta con interior almohadillado y exterior en tejido impermeable resistente a agentes químicos.
- Desagüe de 50 mm diámetro, totalmente diáfano.
- Altura graduable de 620 a 880 mm mediante actuador hidráulico.
- Plano superior fabricado en acero inoxidable.
- Estructura metálica cincada con revestimiento en poliéster azul.
- Medidas: 1950x790x620-880 mm.
- Altura mínima del bastidor sobre el suelo (para facilitar el acceso de gruas): 125 mm.